

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.228	km km	 0.228	
				RAZEM	0.228
2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 313	m ³ m ³	 313.000	
				RAZEM	313.000
3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 16	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 853.80	m ² m ²	 853.800	
				RAZEM	853.800
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 85.3	m ³ m ³	 85.300	
				RAZEM	85.300
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm 703.5	m ² m ²	 703.500	
				RAZEM	703.500
7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 12 703.5	m ² m ²	 703.500	
				RAZEM	703.500
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 603	m ² m ²	 603.000	
				RAZEM	603.000
9	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 723	m ² m ²	 723.000	
				RAZEM	723.000
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 723	m ² m ²	 723.000	
				RAZEM	723.000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 684	m ² m ²	 684.000	
				RAZEM	684.000
12	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 5 684	m ² m ²	 684.000	
				RAZEM	684.000
13	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
14	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek 19.8	m ³ m ³	 19.800	
				RAZEM	19.800
16	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
17	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
18	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000