Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty wykończeniowe wewnętrzne**			
1 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m^2		
		3,05*3,00	m^2	9,15	
				RAZEM	**9,15**
2 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		0,20*0,25*2,10	m^3	0,10	
				RAZEM	**0,10**
3 d.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m^2		
		3,00*(3,05+4,90)*2	m^2	47,70	
		3,00*(2*3,05+4,90)*2	m^2	66,00	
		3,30*(7,00+2*11,99+2*2,70)+(7,00+3,50)*0,5*2,55-4,40*6,00*0,5	m^2	120,24	
				RAZEM	**233,94**
4 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		233,94-18,40	m^2	215,54	
				RAZEM	**215,54**
5 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m^2		
		2*14,94+13,90*3*3,60+0,50*2*4,90	m^2	184,90	
				RAZEM	**184,90**
6 d.1	KNR K-05 0102-01	analogia - Mocowanie folii paroprzepuszczalnej	m^2		
		2*14,94+13,90*3,60+0,50*2*4,90	m^2	84,82	
				RAZEM	**84,82**
7 d.1	KNR K-05 0102-01	analogia - Mocowanie folii izolacyjnej gr. 0,2 mm	m^2		
		2*14,94+13,90*3*3,60	m^2	180,00	
				RAZEM	**180,00**
8 d.1	KNR AT-43 0104-03	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m^2		
		3,30*3,19	m^2	10,53	
				RAZEM	**10,53**
9 d.1	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych typ F na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe	m^2		
		2*14,94	m^2	29,88	
				RAZEM	**29,88**
10 d.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych typ F na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m^2		
		13,90*3*3,60	m^2	150,12	
				RAZEM	**150,12**
11 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		2*14,94+93,66	m^2	123,54	
				RAZEM	**123,54**
12 d.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m^2		
		123,54	m^2	123,54	
				RAZEM	**123,54**
13 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**
14 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**
15 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**
16 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**
17 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m^2		
		132,54	m^2	132,54	
				RAZEM	**132,54**
19 d.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		4*4,90+6*3,05+2*13,90+2*7,00-4,40-5*0,90	m	70,80	
				RAZEM	**70,80**
20 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m^2		
		2,00*2*(3,05+2,00)-2,00*0,90	m^2	18,40	
				RAZEM	**18,40**
21 d.1	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m^2		
		18,40	m^2	18,40	
				RAZEM	**18,40**
22 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	analogia - montaż styropianowej listwy narożnikowej	m		
		4*4,90+6*3,05+2*13,90+2*7,00	m	79,70	
				RAZEM	**79,70**
23 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		215,54	m^2	215,54	
				RAZEM	**215,54**
24 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m^2		
		215,54	m^2	215,54	
				RAZEM	**215,54**
25 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m^2		
		10,53+29,88+150,12	m^2	190,53	
				RAZEM	**190,53**
26 d.1	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m^2		
		190,53	m^2	190,53	
				RAZEM	**190,53**
27 d.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomarmuru , długości do 1 m	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	**6,00**
28 d.1	KNR 2-02 1003-11	analogia - drzwi drewniane pełne budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone	m^2		
		1,10*2,05+0,90*2,05	m^2	4,10	
				RAZEM	**4,10**
29 d.1	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m	m^2		
		13,90*7,00	m^2	97,30	
				RAZEM	**97,30**
2		**Roboty zewnętrzne**			
30 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2		
		0,25*1,00*6	m^2	1,50	
				RAZEM	**1,50**
31 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m^2		
		2,83*2*(4,90+3,05+5,90+3,05+1,40+3,12+1,80)	m^2	131,43	
		0,55*2*(4,90+3,05+5,90+3,05+1,40+3,12+1,80)	m^2	25,54	
				RAZEM	**156,97**
32 d.2	KNR AT-32 0103-04	analogia - Wyprawy tynkarskie termoizolacyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe, grubości 30 mm	m^2		
		131,43	m^2	131,43	
				RAZEM	**131,43**
33 d.2	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		6*(2*1,60+0,90)+2*2,05+1,00	m	29,70	
		2*(4,90+3,05+5,90+3,05+1,40+3,12+1,80)	m	46,44	
				RAZEM	**76,14**
34 d.2	KNR AT-32 0101-01	analogia - Wyprawy tynkarskie termoizolacyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe, tynki zatarte grubości do 10 mm	m^2		
		131,43	m^2	131,43	
				RAZEM	**131,43**
35 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące	m^2		
		156,97	m^2	156,97	
				RAZEM	**156,97**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m^2		
		0,60*46,44	m^2	27,86	
		8,00*3,43+8,00*5,78*0,5-4,40*6,00*0,5+0,50*2*(3,43+7,06)	m^2	47,85	
				RAZEM	**75,71**
37 d.2	ZKNR C-1 0102-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach betonowych	m^2		
		27,86	m^2	27,86	
				RAZEM	**27,86**
38 d.2	ZKNR C-1 0102-05	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych	m^2		
		47,85	m^2	47,85	
				RAZEM	**47,85**
39 d.2	ZKNR C-1 0103-03	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu	m^2		
		75,71	m^2	75,71	
				RAZEM	**75,71**
40 d.2	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach	m^2		
		75,71	m^2	75,71	
				RAZEM	**75,71**
41 d.2	ZKNR C-1 0103-10	Bezspoinowy system dociepleń. dodatkowa warstwa siatki	m^2		
		75,71	m^2	75,71	
				RAZEM	**75,71**
42 d.2	KNR AT-22 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m^2		
		75,71	m^2	75,71	
				RAZEM	**75,71**
43 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		5,90+4,90+8,00	m	18,80	
				RAZEM	**18,80**
44 d.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m^2		
		1,30*5,90+0,5*(1,30+0,50)*4,90+0,50*8,00	m^2	16,08	
				RAZEM	**16,08**
45 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		4,90+3,05+5,90+3,05+1,40+3,12+3,60+3,12+3,05+1,40+5,90+4,90+8,00	m	51,39	
				RAZEM	**51,39**
46 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, V=0,04m3/m	m^3		
		51,39*0,04	m^3	2,06	
				RAZEM	**2,06**
47 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m^2		
		0,50*(4,90+3,05+5,90+3,05+1,40+3,12+3,60+3,12)+3,05*1,40+1,30*5,90+0,5*(1,30+0,50)*4,90+0,50*8,00	m^2	34,42	
				RAZEM	**34,42**
48 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		34,42	m^2	34,42	
				RAZEM	**34,42**
49 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		51,39	m	51,39	
				RAZEM	**51,39**
50 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		34,42	m^2	34,42	
				RAZEM	**34,42**
51 d.2	kalkulacja własna	Kotwy stalowe Fi 193,7/10 dł 30 cm.	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	**6,00**
52 d.2	kalkulacja własna	Słupy żelbetowe krzywoliniowe, prostokątne o wysokości 12 m. - ręczne układanie betonu	m^3		
		(12,00*(0,98*0,30+0,24*0,30)*0,5+1,50*0,24*0,30)*2	m^3	4,61	
				RAZEM	**4,61**
53 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		2*0,888*(12*4,50+10*4,00+8*5,00+7*2,50)*0,001	t	0,27	
				RAZEM	**0,27**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		2*0,222*((120*2,56+1,08)*0,5+15*1,08)*0,001	t	0,08	
				RAZEM	**0,08**
55 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące	m^2		
		2*(12,00*(0,98+0,24+2*0,30)+1,50*(0,24+0,30)*2+0,24*0,30*2)	m^2	47,21	
				RAZEM	**47,21**
56 d.2	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m^2		
		12,00*7,00	m^2	84,00	
				RAZEM	**84,00**
57 d.2	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 70x40x3 mm	m		
		0,50+0,60+4,00+0,50+8,00+,50+5,94+5,18	m	25,22	
				RAZEM	**25,22**
58 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		4,60*9,00+3,50*4,00*0,5+3,50*5,94	m^2	69,19	
				RAZEM	**69,19**
59 d.2	KNR 2-02 0123-02	analogia - Okładanie (szpałdowanie) ścian bloczkami ogrodowymi 300x15x15 mm	m^2		
		0,60*(0,50+0,60+4,00+0,50)+1,10*3,00*0,5+(1,60+0,90)*0,5*5,18+(0,90+0,15)*5*3,4	m^2	29,34	
				RAZEM	**29,34**
60 d.2	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m		
		25,22-2,00	m	23,22	
				RAZEM	**23,22**
61 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m^2		
		3*4,00*15,00	m^2	180,00	
				RAZEM	**180,00**
62 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m^2		
		180,00	m^2	180,00	
				RAZEM	**180,00**
63 d.2	KNR 2-21 0308-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu powyżej 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	**10,00**
3		**Instalacja wod - kan**			
64 d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7,50+5*0,20+3,50+4,00	m	16,00	
				RAZEM	**16,00**
65 d.3	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
66 d.3	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
67 d.3	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		7,50	m	7,50	
				RAZEM	**7,50**
68 d.3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
69 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
70 d.3	KNR 2-15 0115-01	analogia - Zestaw nadumywalkowy ścienny z dwuuchwytową baterią mieszaczową	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
71 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
73 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3,50+4,00	m	7,50	
				RAZEM	**7,50**
74 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
75 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem mosiężnym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
4		**Instalacja wentylacyjna**			
76 d.4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.150 mm - udział kształtek do 35 %	m^2		
		2*3,14*0,075*(4*2,50+2*5,00)	m^2	9,42	
				RAZEM	**9,42**
77 d.4	KNR 2-16 0314-03	Dwuwarstwowa izolacja o grubości100 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.zewn. 150 mm	m^2		
		9,42	m^2	9,42	
				RAZEM	**9,42**
5		**Instalacja elektryczna**			
78 d.5	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		95,00	m	95,00	
				RAZEM	**95,00**
79 d.5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		95,00	m	95,00	
				RAZEM	**95,00**
80 d.5	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		95	m	95,00	
				RAZEM	**95,00**
81 d.5	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		95,00	m	95,00	
				RAZEM	**95,00**
82 d.5	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
83 d.5	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg z wyposażeniem - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
84 d.5	KNR 4-03 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47 mm w cegle	m		
		25,00	m	25,00	
				RAZEM	**25,00**
85 d.5	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)	m		
		340,00	m	340,00	
				RAZEM	**340,00**
86 d.5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		340,00	m	340,00	
				RAZEM	**340,00**
87 d.5	KNR-W 5-08 0210-06	analogia - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył ponad 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	**20,00**
88 d.5	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	**30,00**
89 d.5	KNR-W 5-08 0306-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowo-wtynkowe do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	**15,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.5	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	**6,00**
91 d.5	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	**5,00**
92 d.5	KNR-W 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
93 d.5	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - żyrandoli, końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
94 d.5	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	**16,00**
95 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - kinkiety	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	**8,00**
96 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - plafon	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
97 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych, końcowych - listwa ledowa	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
98 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oświetlenie ścienne zewnętrzne (kinkiet)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
99 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych najazdowych, końcowych - oświetlenie zewnętrzne elewacji	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
100 d.5	KNR-W 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące - promienniki podczerwieni krótkofalowe	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	**8,00**
101 d.5	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż panelów elektrycznych z 6 przełączniami - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**