
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa zjazdu indywidualnego z DW 895 Uherce Mineralne-Solina-Myczków do działki nr ew. 973/18 w km 1+936 strona lewa w m. Uherce Mineralne

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81

Koszty zakupu

Budowa zjazdu indywidualnego z DW 895 Uherce Mineralne-Solina-Myczków do działki nr ew. 973/18 w km 1+936 strona lewa w m. Uherce Mineralne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,10
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	80,00
2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowniczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	5,00
4	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	50,000
3. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
5	KNR 2-01 0218/02	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - przepusty	m3	20,00
6	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami 8*0.30*0.60	m3 razem	1,44 1,44
7	KNR 2-33 0601/01	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - przepust HDPE	m	8,00
8		D-03.01.01	Obsypka i zasypka rur	m3	8,00
9	KNR 2-11 0411/01	D-08.05.01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JOMB"	m2	4,00
10			Odwodnienie liniowe	m	5,000
4. POBUDOWY					
11	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	70,00
12	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	40,00
13	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	40,00
14.1	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	40,00
14.2	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7)	m2	40,00
5. NAWIERZCHNIA					
15.1	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m2	15,00
15.2	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 13cm)	m2	15,00
16.1	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	40,00
16.2	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 2cm	m2	40,00
9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
17	KNR 2-01 0505/01	D-09.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	20,00
18	KNR 2-01 0510/02	D-09.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm do 10cm	m2	100,00
32			Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy		

Budowa zjazdu indywidualnego z DW 895 Uherce Mineralne-Solina-Myczków do działki nr ew. 973/18 w km 1+936 strona lewa w m. Uherce Mineralne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	1
33	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza) - analogia	km	0,10

Budowa zjazdu indywidualnego z DW 895 Uherce Mineralne-Solina-Myczków do działki nr ew. 973/18 w km 1+936 strona lewa w m. Uherce Mineralne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01a	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,10		
2	D-01.02.02	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	80,00		
2. ROBOTY ZIEMNE						
3		KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	5,00		
4		KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	50,000		
3. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
5	D-02.01.01	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - przepusty	m3	20,00		
6	D-03.01.03a	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami	m3	1,44		
7	D-03.01.03a	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - przepust HDPE	m	8,00		
8	D-03.01.01	Obsypka i zasypka rur	m3	8,00		
9	D-08.05.01	KNR 2-11 0411/01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JOMB"	m2	4,00		
10		Odwodnienie liniowe	m	5,000		
4. PODBUDOWY						
11	D-04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	70,00		
12	D-04.02.01	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	40,00		
13	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	40,00		
14.1	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	40,00		
14.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7)	m2	40,00		
5. NAWIERZCHNIA						
15.1	D-05.02.01	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m2	15,00		
15.2	D-05.02.01	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 13cm)	m2	15,00		
16.1		KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	40,00		
16.2		KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 2cm	m2	40,00		
9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
17	D-09.01.01	KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	20,00		
18	D-09.01.01	KNR 2-01 0510/02 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm do 10cm	m2	100,00		
32		Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1		
33	D-01.01.01a	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza) - analogia	km	0,10		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						