

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablice reklamowe wolnostojące			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
d.1	0126-01	5.3*3.5	m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,15m ³	m ³		
d.1	0215-02	(3.8+0.6+0.6)*(2.0+1.2)*1.3*0.5	m ³	10.400	
		mechanicznie śr.gł.1,3			
				RAZEM	10.400
3	KNR 2-01	Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych w gruncie kategorii IV	m ³		
d.1	0309-03	(3.8+0.6+0.6)*(2.0+1.2)*1.3*0.5	m ³	10.400	
		śr.gł.1,3			
				RAZEM	10.400
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m ³		
d.1	1101-01	4.0*2.2*0.1	m ³	0.880	
		chudy beton			
				RAZEM	0.880
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
d.1	0290-01	20*1.96*0.222*0.001	t	0.009	
				RAZEM	0.009
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t		
d.1	0290-02	(13*3.7*2+24*1.9*2+16*1.67)*1.58*0.001	t	0.338	
				RAZEM	0.338
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m ³ z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1	0204-03	3.8*2.0*1.0	m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
8	KNR 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1	0208-03	0.4*1.0*0.6*2	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-07	3.8*2.0	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1	0602-08	7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-07	(3.8+2.0)*2*1.0	m ²	11.600	
		((0.4+1.0)*2*0.6)*2	m ²	3.360	
				RAZEM	14.960
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1	0603-08	14.96	m ²	14.960	
				RAZEM	14.960
13	KNR 2-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³		
d.1	0230-01	10.4	m ³	10.400	
	wykop mech	(0.88+7.6)*-1	m ³	-8.480	
	-beton				
				RAZEM	1.920
14	KNNR 1	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m ³		
d.1	0317-02	10.4	m ³	10.400	
	wykop ręczny				
				RAZEM	10.400
15	KNR 2-01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV	m ²		
d.1	0506-08	(0.88+7.6)/0.3	m ²	28.267	
	beton	(18.55*0.15)/0.4	m ²	6.956	
	ziemia urodzajna				
				RAZEM	35.223
16	KNR 2-05	Dostawa i montaż stelażu tablicy informacyjnej	t		
d.1	0121-08	3.385*2*18.8*0.001*2	t	0.255	
		0.23*2*18.8*0.001	t	0.009	
		4.98*2*6.93*0.001	t	0.069	
		0.15*0.15*2*5.5*0.001+0.08*0.08*32*5.0*0.001	t	0.001	
		0.334*0.1	t	0.033	
				RAZEM	0.367

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-05 9901-01	Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych 0.367	t t	0.367	
				RAZEM	0.367
18 d.1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 7.23*0.52*2 9.96*0.32 0.15*0.18*2+0.08*0.08*32	m ² m ² m ²	7.519 3.187 0.259	
				RAZEM	10.965
19 d.1	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych 10.965	m ² m ²	10.965	
				RAZEM	10.965
20 d.1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych 10.965	m ² m ²	10.965	
				RAZEM	10.965
21 d.1	KNR 7-12 0206-03	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych 10.965	m ² m ²	10.965	
				RAZEM	10.965
22 d.1	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych szkieletowych 10.965	m ² m ²	10.965	
				RAZEM	10.965
23 d.1		Dostawa i montaż tablicy z paneli z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm giętej na wszystkich krawędziach - profil 30mm. Panele wysokości 2,5m nitowane tworząc tablicę szerokości 5,0m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000