Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Korytowanie**			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 190*3.5	m2 m2	 665.000	
				RAZEM	**665.000**
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 190*3.5	m2 m2	 665.000	
				RAZEM	**665.000**
3 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 190*3.5*0.3	m3 m3	 199.500	
				RAZEM	**199.500**
4 d.1	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
2		**Podbudowa drogi**			
5 d.2	KNR 2-31 0204-01	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm 190*3.5	m2 m2	 665.000	
				RAZEM	**665.000**
6 d.2	KNR 2-31 0204-05	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 190*3.5	m2 m2	 665.000	
				RAZEM	**665.000**
7 d.2	KNR 2-31 0204-06	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 9 190*3.5	m2 m2	 665.000	
				RAZEM	**665.000**
3		**Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej**			
8 d.3	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 190*3	m2 m2	 570.000	
				RAZEM	**570.000**
9 d.3	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 190*3	m2 m2	 570.000	
				RAZEM	**570.000**
4		**Umocnienie pobocza**			
10 d.4	KNR 2-31 0204-05	Umocnienie poboczy - grubość po zagęszczeniu 7 cm 190*0.25*2	m2 m2	 95.000	
				RAZEM	**95.000**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Urząd Gminy Olszanica