

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		48	mp	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		40*25*1.5	m ³	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		200*4*0.5	m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.IV	m ³		
		35*4*0.8	m ³	112.000	
				RAZEM	112.000
6	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-parkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		235*0.5*0.4	m ³	47.000	
				RAZEM	47.000
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		235*4+25*40	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-niu 20 cm	m ²		
		235*4+40*20	m ²	1740.000	
				RAZEM	1740.000
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		235*4+40*20	m ²	1740.000	
				RAZEM	1740.000
10	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		40*5+60*5	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
11	KNR 2-01 0237-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV	m ³		
		40*5+60*5	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000

Imię, nazwisko i podpis
osoby reprezentującej organ

inż. ~~Helena Szal~~
p.o. GEODETY POWIATOWEGO