

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remonty na drogach wewnętrznych w miejscowości Rudenka			
1 d.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o śr. 60 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o śr. 40 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remonty na drogach wewnętrznych w miejscowości Orelec			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		82 * 2,7 + 110 * 2,8 + 53 * 2,8	m2	677,800	
				RAZEM	677,800
2 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		82 * 2,7 + 110 * 2,8 + 53 * 2,8	m2	677,800	
				RAZEM	677,800
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o śr. 60 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont drogi wewnętrznej w m. Stefkowa			
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm z wywiezieniem urobku na odl. 1 km	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		77 * 3,1	m2	238,700	
				RAZEM	238,700
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		77 * 3,1	m2	238,700	
				RAZEM	238,700
5	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		77 * 2,6	m2	200,200	
				RAZEM	200,200
6	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		77 * 2,6	m2	200,200	
				RAZEM	200,200
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - warstwa górna z tłuczniem - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		77 * 0,25 * 2	m2	38,500	
				RAZEM	38,500