

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uherce Mineralne			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		290	m3	290,000	
				RAZEM	290,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		930 * 3,5	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3,5 * 930	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
6 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		3,5 * 930	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
7 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
8 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod drogą- rury o śr. 40 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000