

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przygotowanie zaplecza budowy dla Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu "Bieszczad-ski" w Wańkowej - część II.					
1	45233226-9	Zakres robót obejmuje w szczególności:			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie koryta o głębokości 5 cm	m ²		
d.1	0101-01	1300	m ²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
2	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną (wymagana geowłóknina separacyjna o gramaturze min. 250 g/m ²)	m ²		
d.1	0101-02 analogia	1300	m ²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
3	KNR 2-31	Dolna warstwa umocnienia z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-05	1300	m ²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
4	KNR 2-31	Górna warstwa umocnienia z kruszywa łamanego (kliniec) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-05	1300	m ²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000