

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

BUDOWA:

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Budynek Urzędu Gminy w Olszanicy
Olszanica dz. nr 917
38-722 Olszanica

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Urząd Gmina w Olszanicy
Olszanica 81
38-722 Olszanica

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: mgr inż. arch. Paweł Orlef

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 0401 1306-0100	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	50,0000	szt.
		Obmiar: 50,0000		
1.2	KNR 0401 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	20,3900	m2
		Obmiar: 20,3900		
1.3	KNR 0401 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wejściowe	5,5600	m3
		Obmiar: 5,5600		
1.4	KNR 0401 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - płytka odbojowa	5,7800	m3
		Obmiar: 5,7800		
1.5	KNR 0401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	11,6400	m3
		Obmiar: 11,6400		
1.6	KNR 0401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km kr.4	11,6400	m3
		Obmiar: 11,6400 Krotność: 4,0000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR 0201 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład - grunt kategorii III.	24,0300	m3
		Obmiar: 24,0300		
2.2	KNR 0401 0104-0200	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III	64,1500	m3
		Obmiar: 64,1500		
2.3	KNR 0401 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	64,1500	m3
		Obmiar: 64,1500		
2.4	KNR 0401 0107-0800	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	10,5000	m2
		Obmiar: 10,50 = 10,5000		
2.5	KNR 0401 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III	24,0300	m3
		Obmiar: 24,0300		
2.6	KNR 0401 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	24,0300	m3
		Obmiar: 24,0300		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3		ROBOTY FUNDAMENTOWE I IZOLACYJNE		
3.1	KNR 0202 1101-0100	Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.	0,0720	m3
		Obmiar: 0,0720		
3.2	KNR 0202 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	0,2880	m3
		Obmiar: Stopa fundamentowa St1, szt.2 - o wym. 0,6m x 0,6m x 0,4m $0,6 * 0,6 * 0,4 * 2 = 0,2880$ Razem = 0,2880		
3.3	KNR 0202 0207-0100	Ściany żelbetowe, o grubości 8 cm, proste, o wysokości do 3 m.	18,9800	m2
		Obmiar: 18,9800		
3.4	KNR 0202 0207-0700	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany. kr. 18	18,9800	m2
		Obmiar: 18,9800 Krotność: 18,0000		
3.5	KNR 0017 2608-0100	Oczyszczenie ścian fundamentowych	201,9600	m2
		Obmiar: 201,9600		
3.6	KNR 0401 0211-0100	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm, na ścianach l	201,9600	m2
		Obmiar: 201,9600		
3.7	KNR 0017 2608-0200	Przygotowanie starego podłoża poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	201,9600	m2
		Obmiar: 201,9600		
3.8	KNR 0202 0904-0100	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, ścian płaskich i powierzchni poziomych, balkonów, loggii.	201,9600	m2
		Obmiar: 201,9600		
3.9	KNR 0202 0603-0700	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa.	244,7200	m2
		Obmiar: 244,7200		
3.10	KNR 0202 0603-0800	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno każda następna warstwa.	244,7200	m2
		Obmiar: 244,7200		
3.11	KNR 0202 0609-0900	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, pionowe, z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 10cm, na lepiku z siatką metalową roztwór asfaltowy do gruntowania.	201,9600	m2
		Obmiar: 201,9600		
3.12	KNR 0202 0607-0200	Izolacja z folii kubełkowej	132,4700	m2
		Obmiar: 132,4700		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4		SCHODY ZEWNĘTRZNE		
4.1	KNR 0231 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	6,3000	m2
		Obmiar: 6,30 = 6,3000		
4.2	KNR 0231 0114-0200	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm - kr.100	6,3000	m2
		Obmiar: 6,30 = 6,3000 Krotność: 100,0000		
4.3	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	6,3000	m2
		Obmiar: 6,30 = 6,3000		
4.4	KNR 0202 0218-0200	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm.	8,5600	m2
		Obmiar: 8,5600		
4.5	KNR 0202 0218-0600	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty.	8,5600	m2
		Obmiar: 8,5600 Krotność: 7,0000		
4.6	KNR 0202 0208-0500	Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 m/m2.	0,5500	m3
		Obmiar: Słup S1 - 0,25m x 0,25m h = 4,40m, szt. 2 0,25 * 0,25 * 4,40 * 2 = 0,5500 Razem = 0,5500		
4.7	KNRw 0202 2128-0900	Stopnie zewnętrzne proste okładzinowe, stopnice grubości 3 cm	6,4500	m2
		Obmiar: Schody Sch1 6,45 = 6,4500 Razem = 6,4500		
4.8	KNRw 0202 2128-1300	Stopnie zewnętrzne proste okładzinowe, podstopnice grubości 2 cm,	2,3000	m2
		Obmiar: Schody Sch1 2,30 = 2,3000 Razem = 2,3000		
4.9	KNRw 0202 2127-0100	Posadzka z płyt granitowych gr. 2cm - spoczniki	5,0500	m2
		Obmiar: 5,0500		
4.10	KNR 0202 1207-0200	Balustrady schodowe chromoniklowe - analogia	6,8000	m
		Obmiar: 6,80 = 6,8000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5		POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
5.1	KNR 0231 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	7,3000	m2
		Obmiar: 7,30 = 7,3000		
5.2	KNR 0231 0114-0200	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm - kr.100	7,3000	m2
		Obmiar: 7,30 = 7,3000 Krotność: 100,0000		
5.3	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	7,3000	m2
		Obmiar: 7,30 = 7,3000		
5.4	KNR 0202 0205-0100	Płyta pochylni dla niepełnosprawnych gr. 15cm (analogia)	1,1000	m3
		Obmiar: 1,10 = 1,1000		
5.5	KNRw 0202 2127-0100	Posadzka z płyt granitowych gr. 2cm	9,3000	m2
		Obmiar: 9,30 = 9,3000		
5.6	KNR 0202 1207-0200	Balustrady schodowe chromoniklowe - analogia	13,5000	m
		Obmiar: 13,50 = 13,5000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
6		ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH		
6.1	KNR 0202 0290-0200	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi	0,2900	t
		Obmiar: 0,2900		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
7		PROJEKTOWANE ZADASZENIE		
7.1		ROBOTY CIESIELSKIE		
7.1.1	KNR 0202 0406-0600	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	0,6300	m3
		Obmiar: 0,6300		
7.1.2	KNR 0202 0408-0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	0,4400	m3
		Obmiar: 0,4400		
7.1.3	KNR 0202 0408-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, jętki, słupki, krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. (analogia)	0,4600	m3
		Obmiar: 0,4600		
7.1.4	KNRu 0202 0411-0200	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	8,2000	m
		Obmiar: 8,20 = 8,2000		
7.1.5	KNR 0202 0410-0100	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, deskowanie połaci dachowych.	24,5000	m2
		Obmiar: 24,50 = 24,5000		
7.1.6	KNR AT-09 0103-02	Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii polietylenowej	24,5000	m2
		Obmiar: 24,50 = 24,5000		
7.1.7	KNR K-05 0104-0200	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi mniejszym/równym 80 cm	24,5000	m2
		Obmiar: 24,50 = 24,5000		
7.1.8	KNR 0202 0410-0400	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, ołączenie połaci dachowych łatami 38 x 50 mm, rozstaw łat ponad 24 cm.	24,5000	m2
		Obmiar: 24,50 = 24,5000		
7.2		ROBOTY POKRYWCZE		
7.2.1	KNRu 0202 0535-0400	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, o powierzchni ponad 100m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	24,5000	m2
		Obmiar: 24,50 = 24,5000		
7.2.2	KNRu 0202 0539-0100	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, gąsiory. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	5,0500	m
		Obmiar: 5,0500		
7.2.3	KNRu 0202 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	7,1000	m2
		Obmiar: 7,10 = 7,1000		
7.2.4	KNRu 0202 0547-0100	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o średnicy 170mm łączone na klej. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	8,2000	m
		Obmiar: 8,20 = 8,2000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
7.2.5	KNRu 0202 0547-0400	Montaż denek rynnowych. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	4,0000	szt.
		Obmiar: 4,0000		
7.2.6	KNRu 0202 0550-0300	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	7,8000	m
		Obmiar: 7,80 = 7,8000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
8		REMONT DACHU		
8.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
8.1.1	KNR 0401 0535-0200	Rozebranie pokryć z blachy, pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	425,5500	m2
		Obmiar: 425,5500		
8.1.2	KNR 0401 0535-0400	Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku	76,9600	m
		Obmiar: 76,9600		
8.1.3	KNR 0401 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	68,7600	m2
		Obmiar: 68,7600		
8.1.4	KNRw 0003 0516-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - rozbiórki połączenia dachu, odstęp łąt do 16 cm.	425,5500	m2
		Obmiar: 425,5500		
8.2		ROBOTY CIESIELSKIE		
8.2.1	KNR 0401 0413-0100	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm, jednostronnie nabicie desek na krokwie	90,0000	m
		Obmiar: 90,0000		
8.2.2	KNR 0401 0412-0200	Przedłużenie okapów poprzez dobicie krokwi (analogia)	143,0000	m
		Obmiar: 143,0000		
8.2.3	KNR 0202 0408-0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	0,4000	m3
		Obmiar: 0,40 = 0,4000		
8.2.4	KNR AT-09 0103-02	Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii polietylenowej	526,6800	m2
		Obmiar: 526,6800		
8.2.5	KNR K-05 0104-0500	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania przy rozstawie krokwi mniejszym/równym 80 cm	526,6800	m2
		Obmiar: 526,6800		
8.2.6	KNRu 0202 0421-0100	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łąty o wym. 25x50mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	526,6800	m2
		Obmiar: 526,6800		
8.2.7	KNRu 0202 0411-0200	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	526,6800	m
		Obmiar: 526,6800		
8.3		ROBOTY POKRYWCZE		
8.3.1	KNRu 0202 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	82,5100	m2
		Obmiar: 82,5100		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
8.3.2	KNR 0202 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa.20cm	311,2200	m2
		Obmiar: 311,2200		
8.3.3	KNR 0015 0520-0200	Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną	526,6800	m2
		Obmiar: 526,6800		
8.3.4	KNRu 0202 0547-0100	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączone na klej. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	111,6100	m
		Obmiar: 111,6100		
8.3.5	KNRu 0202 0547-0400	Montaż denek rynnowych. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	14,0000	szt.
		Obmiar: 14,0000		
8.3.6	KNRu 0202 0539-0400	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, bariery śniegowe. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	111,6100	m
		Obmiar: 111,6100		
8.3.7	KNRu 0202 0539-0100	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, gąsiory. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).	34,1600	m
		Obmiar: 34,1600		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszаницy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
9		REMONT ELEWACJI		
9.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
9.1.1	KNRw 0401 0701-0200	Odbicie tynków zewnętrznych	97,1720	m2
		Obmiar: $485,86 * 0,2 = 97,1720$		
9.1.2	KNR 0401 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	52,0000	szt.
		Obmiar: 52,0000		
9.1.3	KNR 0401 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	46,0000	m
		Obmiar: $46,0 = 46,0000$		
9.1.4	KNR 0401 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne dł. w rozw. 0,3m	20,4700	m2
		Obmiar: 20,4700		
9.1.5	KNR 0401 0349-0100	Rozebranie ścian, -podkucie ścian przy parapetach	0,1500	m3
		Obmiar: 0,1500		
9.1.6	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	2,0900	m3
		Obmiar: 2,0900		
9.1.7	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	2,0900	m3
		Obmiar: 2,0900 Krotność: 4,0000		
9.2		ROBOTY DOCIEPLENIOWE		
9.2.1	KNRw 0401 0726-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/, ścian, loggi, balkonów, podłogę z cegły, pustaków ceram. gazo i pianobeto. w jednym miejscu do 1 m2	97,1720	m2
		Obmiar: $485,86 * 0,2 = 97,1720$		
9.2.2	KNR 0023 2614-1100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, zamocowanie listwy cokołowej	0,7300	100 m
		Obmiar: 0,7300		
9.2.3	KNR 0023 2614-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter 12cm, docieplenie ścian z gazobetonu, przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	416,3700	m2
		Obmiar: 416,3700		
9.2.4	KNRw 0202 0608-1000	Docieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym gr. 10cm - analogia	69,4900	m2
		Obmiar: 69,4900		
9.2.5	KNR 0023 2614-0400	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, docieplenie ościeży o szerokości do 15 cm z gazobetonu, przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	46,0600	m2
		Obmiar: 46,0600		
9.2.6	KNR 0202 0609-0200	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na zaprawie, z płyt styropianowych gr 3cm, poziome na wierzchu konstrukcji.	20,4700	m2
		Obmiar:		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
		20,4700		
9.2.7	KNR 0023 2614-1000	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	3,5600	100 m
		Obmiar: 3,5600		
9.2.8	KNR 0202 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.	20,4700	m2
		Obmiar: 20,4700		
9.2.9	KNRu 0202 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).-montaż parapetów z blachy powlekanej	20,4700	m2
		Obmiar: 20,4700		
9.2.10	KNRw 0202 2102-0100	Okładziny cokołu z płytek-kamień naturalny	69,4900	m2
		Obmiar: 69,4900		
9.2.11	KNRu 0202 0002-0300	Ruszty drewniane pod deski elewacyjne zamocowane na ścianach tynkowanych, ceglanych (z.11/92)	15,3200	m2
		Obmiar: 15,3200		
9.2.12	KNRu 0202 0003-0200	Deski elewacyjne	15,3200	m2
		Obmiar: 15,3200		
9.2.13	KNRu 0202 0003-0300	Lakierowanie desek elewacyjnych	15,3200	m2
		Obmiar: 15,3200		
9.2.14	KNRu 0202 0004-0100	Elementy wykończenia - ćwierćwałek	67,0700	m
		Obmiar: 67,0700		
9.2.15	KNRu 0202 0550-0300	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	46,0000	m
		Obmiar: 46,0 = 46,0000		
9.2.16	KNRu 0202 0550-0700	Kolanka o średnicy 100mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)	24,0000	szt.
		Obmiar: 24,0000		
9.2.17	KNRw 0202 1603-0100	Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m.	597,2000	m2
		Obmiar: 597,20 = 597,2000		
9.2.18	Analiza własna	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	597,2000	m2
		Obmiar: 597,20 = 597,2000		
9.2.19	KNR 0202 0925-0100	Oslony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym.	104,6800	m2

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
		Obmiar: 104,6800		
9.2.20	Analiza własna	Czas pracy rusztowań	1,0000	kpl
		Obmiar: 1,0000		
9.2.21	KNR 0202 2106-0300	Okładziny słupów i kolumn kamieniem (analogia)	12,5000	m2
		Obmiar: 12,50 = 12,5000		
9.2.22	KNR 0401 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	9,0300	m2
		Obmiar: 9,0300		
9.3		DOCIEPLENIE KOMINA		
9.3.1	KNR 0202 0609-1100	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, pionowe, z płyt styropianowych, na zaprawie z siatką metalową.	4,6100	m2
		Obmiar: 4,6100		
9.3.2	KNRw 0202 2102-0100	Okładziny komina z płytek-kamień naturalny	4,6100	m2
		Obmiar: 4,6100		
9.4		PODBITKA OKAPÓW		
9.4.1	KNRu 0202 0002-0100	Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach surowych ceglanych (z.11/92)	101,1300	m2
		Obmiar: 101,1300		
9.4.2	KNRu 0202 0003-0200	Podsufitka gr. 2cm	101,1300	m2
		Obmiar: 101,1300		
9.4.3	KNRu 0202 0003-0300	Lakierowanie desek elewacyjnych	101,1300	m2
		Obmiar: 101,1300		
9.4.4	KNRu 0202 0004-0100	Elementy wykończenia - ćwierćwałek	117,0000	m
		Obmiar: 117,0 = 117,0000		
9.5		INSTALACJA ODGROMOWA		
9.5.1	KNR 0403 1139-0600	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód pionowy o przekroju do 120 mm2 z płaskownika	75,6600	m
		Obmiar: 75,6600		
9.5.2	KNR 0508 0607-0300	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie,pręt o średnicy do 10 mm	75,6600	m
		Obmiar: 75,6600		
9.5.3	KNR 0508 0619-0600	Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej,połączenie drut - płaskownik	5,0000	szt.
		Obmiar: 5,0000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
9.5.4	KNR 0403 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	5,0000	pom.
		Obmiar: 5,0000		
9.5.5	KNR 0403 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	5,0000	pom.
		Obmiar: 5,0000		

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
10		PŁYTKA ODBOJOWA		
10.1	KNR 0231 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III, IV	38,1500	m2
		Obmiar: 38,1500		
10.2	KNR 0231 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	70,9000	m
		Obmiar: 70,90 = 70,9000		
10.3	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	38,1500	m2
		Obmiar: 38,1500		
10.4	KNR 0231 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)	38,1500	m2
		Obmiar: 38,1500		