

ZMIANA - Przedmiar robót : Remont drogi gminnej Nr 118302 w m. Paszowa w km 0+510 do 1+404

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka miary	ilość	Stawka/cena jednostkowa	Kwota PLN netto
1.0.	Paszowa odcinek drogi o dł. 894 mb				
1.1	Likwidacja przełomów – usunięcie warstwy spękanej nawierzchni mineralnej gr 3 cm , podbudowy i ziemi na gł. 40 cm i wywiezienie samochodami na odl. do 1 km - 529,5 x 0,43	M3	227,7		
1.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 40 cm	M2	529,5		
1.3	Podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości po zagęszczeniu 3 cm	M2	529,5		
1.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 894 x 4,0 mb	M2	3 754,8		
1.5	Skropienie nawierzchni asfaltem 894 x 4,0 mb	M2	3 576,0		
Razem netto					
Podatek VAT 23 %					
Razem brutto					