

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub podgórskim 0.667	km km	 0.667	
				RAZEM	0.667
2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
3	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych 13*2 (15+7)*0.25*0.25 gzyms ist. przepustów	m³ m³ m³	 26.000 1.375	
				RAZEM	27.375
4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojem- ności łyżki 0,40m³, grunt kategorii III -wykonanie wykopu i rowu przydrożnego 1332	m³ m³	 1332.000	
				RAZEM	1332.000
5	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojem- ności łyżki 0,40m³, grunt kategorii III -wykonanie nasypu 64	m³ m³	 64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-III leżącego na odkładzie 64	m³ m³	 64.000	
				RAZEM	64.000
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 64	m³ m³	 64.000	
				RAZEM	64.000
8	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruncie kategorii I-III 700*3=2100m² 2100	m² m²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
9	KNR 2-31 0101-07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości zatoki i chodników w gruncie kategorii III-IV 1500	m² m²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
10	KNR 2-31 0101-08	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -za każde dalsze 5 cm- dla 14 cm 1120	m² m²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
11	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kategorii III-IV 1120	m² m²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
12	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po za- gęszczeniu 10cm 1500	m² m²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
13	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- stabilizowana mechanicznie 1500	m² m²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podysp- ce cementowo-piaskowej - kostkę brukową dostarcza zamawiający 1500	m² m²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
15	KNR 2-31 0101-07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości zatoki i chodników w gruncie kategorii III-IV 32	m² m²	 32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNR 2-31 0101-08	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -za każde dalsze 5 cm- dla 26 cm 32	m² m²	 32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki żwirowo- piaskowej o grubości po za- gęszczeniu 10cm 32	m² m²	 32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm stabilizowana mechanicznie 32	m² m²	 32.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.000
19	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm -DLA 10 cm 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm 264	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
21	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 264	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
22	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla 10 cm 264	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
23	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami typu JOMB 60X40 - płyty Jomb dostarcza zamawiający 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
24	KNR 2-31 0402-01	Ława betonowa pod obrzeże 1400*0.01	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża dostarcza zamawiający 700*2	m m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
26	KNR 2-31 0605-01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 6*0.6*0.3	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
27	KNR 2-31 0605-01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 114*0.3*0.6	m ³ m ³	20.520	
				RAZEM	20.520
28	KNR 2-31 0605-05	Ścianki czołowe ukośne dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami - skosy prefabrykowane dostarcza zamawiający 26	ścian- ka ścian- ka	26.000	
				RAZEM	26.000
29	KNR 2-31 0605-08	Rury betonowe średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe dostarcza zamawiający 116	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
30	KNR 2-31 0114-03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - podbudowa pod ściek 300*0.6	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
31	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki betonowe dostarcza zamawiający 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
32	KNR 2-11 0413-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach (umocnienie ścianek przepustów koszami o wymiarach 2,5x1,0x0,5 - przy przepustach 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
33	KNR 2-31 0701-03	Porcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m ze szczeblami pionowymi z płaskownika co 9cm 37	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
34	KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
35	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 37.5	m ² m ²	37.500	
				RAZEM	37.500