

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodniki i place			
1	KNR 2-21	Ścięcie , karczowanie i wywiezienie na odl. do 1 km drzew twardych o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm od poziomu terenu : 165 cm, 125 cm, 174 cm, 152 cm, 168 cm, 184 cm 355 cm, 182 cm	szt.		
d.1	0110-09 analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ²		
d.1	0233-03	2100	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	2100	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 2100	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał: pospółka lub żwir	m ²		
d.1	0114-01 analogia	2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, materiał : pospółka lub żwir	m ²		
d.1	0114-02	Krotność = 10 375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm , materiał: tłuczeń o frakcji 31-63 mm	m ²		
d.1	0204-05 analogia	2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, materiał : tłuczeń o frakcji 31-63 mm, zakładowa górna warstwa grysem płukany o frakcji 5-8 mm	m ²		
d.1	0204-06 analogia	Krotność = 13 2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
10	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0316-01	2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	660	m	660.000	
				RAZEM	660.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	35.78	m ³	35.780	
				RAZEM	35.780
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
d.1	0204-01	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01	170	m ²	170.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	170.000
18	KNR 2-31 d.1 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 170	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
19	KNR 2-31 d.1 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Ogrodzenie			
20	KNR 2-02 d.2 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z okrągłych fi 63 mm gr. ścianki 3 mm w rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - analogia 490	m m	490.000	
				RAZEM	490.000
21	KNR 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe z gotowych prefabrykatów betonowych o wymiarach 250x25x9 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-02 d.2 1808-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych lub z prętów stalowych. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Tereny zielone			
23	KNR 2-21 d.3 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
24	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 1000	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
25	KNR 2-21 d.3 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Ławki parkowe o konstrukcji metalowej - obudowa drewniana siedzeniowa 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000