Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty remontowe**			
2		**Uzupełnienie bruzd w ścianach i stropach**			
1 d.2	KNR-W 4-01r97 0328-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 cegły	m		
	A013+A014	3.20+3.20+0.60+3.20	m	10.200	
	A012	3.20+3.20+0.60+3.20*4	m	19.800	
	A011	3.20*5+0.60	m	16.600	
	A010	3.20*3	m	9.600	
	A09	3.20*3+0.60	m	10.200	
	A08	3.20*3+0.60	m	10.200	
	A06	3.20+3.20*4	m	16.000	
	A04	3.20*3	m	9.600	
	A03	3.20*3+0.60	m	10.200	
	A110	0.6*2*3	m	3.600	
	A109	1.20+0.60+1.8*4	m	9.000	
	A108	1.20+0.60+3.5	m	5.300	
	A107	1.20+0.60+2.7	m	4.500	
	A106	1.20+0.60+3.2	m	5.000	
	A103	2.30*2	m	4.600	
	hall przy korytarzu	1.50*3	m	4.500	
				RAZEM	**148.900**
2 d.2	KNR-W 4-01r97 0705-05	Wykonanie pasów o szerokości do 30cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		148.9	m	148.900	
				RAZEM	**148.900**
3 d.2	KNR-W 4-01r97 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt		
		35	szt	35.000	
				RAZEM	**35.000**
4 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Środek gruntujący	m^2		
		14.21	m^2	14.210	
				RAZEM	**14.210**
5 d.2	KNR-W 4-01r97 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m^2		
		0.80*0.20	m^2	0.160	
		1.35*0.30	m^2	0.405	
		2.70*0.40*2	m^2	2.160	
		0.40*6.50	m^2	2.600	
		0.20*0.10	m^2	0.020	
		0.60*0.40	m^2	0.240	
		1.30*0.20*3	m^2	0.780	
		0.80*0.20	m^2	0.160	
		1.35*0.30	m^2	0.405	
	korztarz przy A012	2.70*0.40	m^2	1.080	
	A012	0.35*6.00	m^2	2.100	
	A011	0.40*6.50	m^2	2.600	
	A08	0.30*1.20	m^2	0.360	
	A04	0.20*3.20	m^2	0.640	
	A19	0.60*0.40	m^2	0.240	
	A16	1.30*0.20	m^2	0.260	
				RAZEM	**14.210**
6 d.2	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych po przekuciach i rozbiórce pieców	m^3		
	A013+A014	0.80*0.20*0.15	m^3	0.024	
		1.35*0.30*0.15	m^3	0.061	
	korztarz przy A012	2.70*0.40*0.15	m^3	0.162	
	A012	0.35*6.00*0.20	m^3	0.420	
	A011	0.40*6.50*0.20	m^3	0.520	
	A08	0.30*1.20*0.10	m^3	0.036	
	A04	0.20*0.10*3.20	m^3	0.064	
	A19	0.60*0.40*0.15	m^3	0.036	
	A16	1.30*0.20*0.10	m^3	0.026	
		0.5*10*0.5	m^3	2.500	
				RAZEM	**3.849**
3		**Remont ścian wewnętrznych**			
7 d.3	KNR-W 4-01r97 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Gmina Olszanica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	parter	332.80	m2	332.800	
	piętro	341.30	m2	341.300	
				RAZEM	**674.100**
8 d.3	KNR-W 4-01r97 1214-02	Zeskrobanie farby z lamperii	m2		
	parter				
	A012	(5.80+6.00+5.80)*1.50-1.00*1.50	m2	24.900	
		5.80*1.80	m2	10.440	
	A011	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A010	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A009	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A008	(5.80+6.00)*2*1.50-1.00*1.50	m2	33.900	
	Korytarz	(19.90*2+2.10*2)*1.50-(3.00*1.50-7*1.00*1.50)	m2	72.000	
	przy klatce parteru 1	((3.40+1.60+1.10+1.10+2.20)*1.50)-1.50*1.50-1.00*1.50	m2	10.350	
	ptzy klatce parteru 2	((2.80+1.60+1.10+0.80+0.90)*1.50)-1.40*2.3	m2	7.580	
	piętro				
	A110	(5.80+6.00+5.80)*1.50-1.00*1.50	m2	24.900	
	A109	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A108	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A107	(5.80+6.50)*2*1.50-1.00*1.50	m2	35.400	
	A106	(5.80+6.00)*2*1.50-1.00*1.50	m2	33.900	
	Korytarz	(15.70*2)*1.50-6*1.00*1.50	m2	38.100	
	klatka schodowa1	(2.90+5.00+5.00)*1.50	m2	19.350	
	klatka schodowa 2	(2.30+5.00+5.00)*1.50	m2	18.450	
				RAZEM	**506.270**
9 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	A012	(5.80+6.00+5.80)*1.70	m2	29.920	
	A011	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A010	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A009	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A008	(5.80+6.00)*2*1.70	m2	40.120	
	A007	(1.00+1.60)*2*1.20	m2	6.240	
	A006	(2.80+3.15)*2*1.40	m2	16.660	
	A004	(4.60+3.20)*2*3.20	m2	49.920	
	A003	(3.40+2.90)*2*3.20	m2	40.320	
	A018	(2.90+3.40)*2*1.20	m2	15.120	
	A017	(2.90*3.40)*2*1.20	m2	23.664	
	Korytarz	(19.90*2+2.10*2)*1.70-(3.00*1.70)	m2	69.700	
	przy klatce parteru 1	((3.40+1.60+1.10+1.10+2.20)*1.70)	m2	15.980	
	ptzy klatce parteru 2	((2.80+1.60+1.10+0.80+0.90)*1.70)	m2	12.240	
	piętro				
	A110	(5.80+6.00+5.80)*1.70	m2	29.920	
	A109	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A108	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A107	(5.80+6.50)*2*1.70	m2	41.820	
	A106	(5.80+6.00)*2*1.70	m2	40.120	
	A105	(3.20+4.70)*2*3.20	m2	50.560	
	A104	(2.90+3.40)*2*3.20	m2	40.320	
	A113	(3.45*2+3.00*4)*1.20	m2	22.680	
	A112	(3.45*2+3.00*4)*1.20	m2	22.680	
	A111	(3.05*4+3.20*2)*1.20	m2	22.320	
	Korytarz	(15.70*2)*1.70	m2	53.380	
	klatka schodowa1	(2.90+5.00+5.00)*1.70	m2	21.930	
	klatka schodowa 2	(2.30+5.00+5.00)*1.70	m2	20.910	
	stropy				
	parter	332.80	m2	332.800	
	piętro	341.30	m2	341.300	
				RAZEM	**1569.724**
10 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2075.99	m2	2075.990	
				RAZEM	**2075.990**
11 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Malowanie środkiem głęboko penetrującym	m2		
		2075.90	m2	2075.900	
				RAZEM	**2075.900**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Gmina Olszanica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1569.724	m2	1569.724	
				RAZEM	**1569.724**
13 d.3	KNR-W 2-02 1604-04	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	**20.000**
14 d.3	KNR-W 2-02 1604-07	Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach	m2		
		150	m2	150.000	
				RAZEM	**150.000**
15 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2075.90	m2	2075.900	
				RAZEM	**2075.900**
4		**Remont posadzek**			
16 d.4	KNR-W 4-01r97 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczułek grubości 19-22mm mocowanych na lepiku	m2		
	A012	0.60*(6.00+5.80)	m2	7.080	
	A011	0.80*(6.00)	m2	4.800	
	A110	0.60*6.00	m2	3.600	
	A109	1.00*0.5+0.9*1.00	m2	1.400	
	A108	1.00*1.00	m2	1.000	
	A107	1.00*1.00	m2	1.000	
				RAZEM	**18.880**
17 d.4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		325	m2	325.000	
				RAZEM	**325.000**
18 d.4	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych - olejowanie	m2		
		325.05	m2	325.050	
				RAZEM	**325.050**
19 d.4	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
		136.9	m2	136.900	
				RAZEM	**136.900**
20 d.4	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		313.10	m2	313.100	
				RAZEM	**313.100**
21 d.4	KNNR 2 1206-06 parter	Listwy przyścienne drewniane	m		
	A012	2*6.00+2*5.80-1.00	m	22.600	
	A011	2*6.50+2*5.80-1.00	m	23.600	
	A009	2*6.50+2*5.80-1.00	m	23.600	
	A004	2*4.60+2*3.20-1.00	m	14.600	
	A003	2*3.40+2*2.90-1.00	m	11.600	
	piętro				
	A110	2*6.00+2*5.80-1.00	m	22.600	
	A109	2*6.50+2*5.80-1.00	m	23.600	
	A108	2*6.50+2*5.80-1.00	m	23.600	
	A107	2*6.50+2*5.80-1.00	m	23.600	
	A105	2*3.20+2*4.70-1.00	m	14.800	
	część pom A1.02	4.70*2	m	9.400	
	A103	2*2.90+2*3.40-1.00	m	11.600	
				RAZEM	**225.200**
22 d.4	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		130	m2	130.000	
				RAZEM	**130.000**
23 d.4	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina przemysłowa do pomieszczeń szkolnych	m2		
		146.8	m2	146.800	
				RAZEM	**146.800**
24 d.4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	**65.000**
5		**Wykonanie kraty stalowej przy klatce schodowej, malowanie drzwi i montaz pochwytów**			

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Gmina Olszanica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.5	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	**2.500**
26 d.5	KNR 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych	m2		
		12	m2	12.000	
				RAZEM	**12.000**
27 d.5	KNR 2-02 1508-12	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2	m2 p.o.		
		Obmiar dodatkowy			
		1	m2 p.f.p.		1.000
		65	m2 p.o.	65.000	
				RAZEM	**65.000**
28 d.5	KNR 2-02 1510-07 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową ościeżnic stalowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	**18.000**
29 d.5	KNR-W 2-02 1518-09 analogia	Jednokrotne malowanie barierki przy schodach z krat z prętów stalowych	m2		
		18	m2	18.000	
				RAZEM	**18.000**
30 d.5	KNR 2-02 1215-01 analogia	Montaż pochytów dla niepelnosprawnych w WC (przy umywalce,przy sedesie)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	**2.000**
6		**Remont kanalizacji wewnętrznej**			
31 d.6	KNR-W 4-01r97 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3		
		1*1.5*35	m3	52.500	
				RAZEM	**52.500**
32 d.6	KNR 2-01 0610-01	Podsypka filtracyjna warstwą piasku gr 20 cm	m3		
		0.30*0.20*35	m3	2.100	
				RAZEM	**2.100**
33 d.6	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie obsypki piaskowej	m3		
		2.1	m3	2.100	
				RAZEM	**2.100**
34 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	**35.000**
35 d.6	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3		
		123.9	m3	123.900	
				RAZEM	**123.900**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Gmina Olszanica