

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie-	m ²		
d.1	0406-03	możliwia dostęp osobom postronnym			
	z.o.3.1.	15.05*4.54+3.65*4.60	m ²	85.117	
		(3.08+4.16+3.74+7.60+7.66)*4.52	m ²	118.605	
		3.08*(2.15+3.20)	m ²	16.478	
		(7.55+7.65+8.21)*4.50	m ²	105.345	
		23.70*2.15	m ²	50.955	
				RAZEM	376.500
2	KNR 4-04	Rozebranie więzów dachowych	m		
d.1	0401-04	23*12.40	m	285.200	
				RAZEM	285.200
3	KNR 2-02	analogia - Rozbiórka Izolacji cieplnej z wełny mineralnej poziomej z filców ukła-	m ²		
d.1	0613-03	danych na sucho - jedna warstwa. Uwaga! materiał do ponownego wbudowa-			
		nia.			
		(3.08+0.24+23.70)*(4.52+0.24+2.15+0.24+4.50)	m ²	314.783	
		4.54*15.05+3.65*4.60	m ²	85.117	
				RAZEM	399.900
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1	0348-03	piennej			
		(1.06+4.52)*2.60	m ²	14.508	
		2.15*2.62-1.00*2.05	m ²	3.583	
				RAZEM	18.091
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m ²			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	analogia - Demontaż natrysku	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty murowe i strop			
10	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-	m ³		
d.2	0304-02	kami z betonu komórkowego			
		(0.80+1.00)*2.05*0.24	m ³	0.886	
				RAZEM	0.886
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
		0.25*(2*(3.08+0.24+23.70+0.24)+2*4.52)*0.24*2	m ³	7.627	
				RAZEM	7.627
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.2	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
		0.30*(5*4.52+2*3.08)	m ²	8.628	
				RAZEM	8.628
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.2	0303-01	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
		0.30*(2.68+1.50+4.16+2*1.10+2.68)	m ²	3.966	
		0.25*2*(3.08+0.24+23.70+0.24)	m ²	13.630	
				RAZEM	17.596
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.2	0711-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)			
		2*0.886	m ²	1.772	
		0.25*(2*(3.08+0.24+23.70+0.24)+2*4.52)	m ²	15.890	
		2*8.628	m ²	17.256	
		2*3.966+13.630	m ²	21.562	
		5*2.60*0.20	m ²	2.600	
				RAZEM	59.080
15	KNR 0-21	analogia - Stropy drewniane - belki stropowe gr. 60 mm o wys. 250 mm	mb		
d.2	4005-03	653	mb	653.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	653.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z filców na sucho - jedna warstwa.	m ²		
d.2	0613-03	Uwaga! materiał z rozbiórki. 20%powierzchni nowa wełna (3.08+0.24+23.70+0.24)*(0.24+4.52+0.24+2.15+0.24+4.50+0.24) (4.54+0.24)*15.05+3.65*(4.60+0.24)	m ² m ²	330.664 89.605	
				RAZEM	420.269
17	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na profilach	m ²		
d.2	0207-01	CD 60 i uchwytych bezpośrednich, folia paroizolacyjna, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) 376.50-3.65*4.60	m ²	359.710	
				RAZEM	359.710
18	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm na profilach	m ²		
d.2	0207-04	CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie czterowarstwowe, odporność ogniowa EI 120 (REI 120) (system 4.05.27) 3.65*4.60	m ²	16.790	
				RAZEM	16.790
19	KNR K-05	analogia - Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na belkach stropowych	m ²		
d.2	0103-01	420.269	m ²	420.269	
				RAZEM	420.269
20	KNR K-05	analogia - Wykonanie deskowania, deskami gr. 28 mm	m ²		
d.2	0102-03	2.00*(3.08+0.24+23.70)	m ²	54.040	
				RAZEM	54.040
21	KNR-W 2-02	analogia - ocieplane drewniane schody strychowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1016-07	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02	analogia - montaż styropianowej listwy narożnikowej	m		
d.2	0840-08	2*(4.54+15.05) 2*(2.15+23.70) 2*(2*3.08+2.15+3.20) 2*(6*4.50+3.74+7.60+7.66+7.55+7.65+8.21)	m m m m	39.180 51.700 23.020 138.820	
				RAZEM	252.720
3		Roboty malarskie			
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m2 2*1.10*(4.54+15.05) 2*1.10*(2.15+23.70) 2*1.10*(2*3.08+2.15+3.20) 2*1.10*(6*4.50+3.74+7.60+7.66+7.55+7.65+8.21) 2*0.60*(7*4.52+4*3.08+4*3.16)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	43.098 56.870 25.322 152.702 67.920	
				RAZEM	345.912
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 345.912	m ²	345.912	
				RAZEM	345.912
25	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
d.3	2057-01	17*4.50+18*5.00+20*2.60	m	218.500	
				RAZEM	218.500
26	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.3	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2*1.48*(4.54+15.05) 2*1.48*(2.15+23.70) 2*1.48*(2*3.08+2.15+3.20) 2*1.48*(6*4.50+3.74+7.60+7.66+7.55+7.65+8.21) 2*0.98*(7*4.52+4*3.08+4*3.16)	m ² m ² m ² m ² m ²	57.986 76.516 34.070 205.454 110.936	
				RAZEM	484.962
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 484.962 376.50	m ² m ²	484.962 376.500	
				RAZEM	861.462
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.3	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem 861.462	m ²	861.462	
				RAZEM	861.462
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1206-02	bez szpachlowania 2*1.50*(4.54+15.05) 2*1.50*(2.15+23.70)-1.10*1.50-7*0.90*1.50 2*1.50*(2*3.08+2.15+3.20)-3*0.90*1.50-2*1.10*1.50-2*2.00*1.50 2*1.48*(6*4.50+3.74+7.60+7.66+7.55+7.65+8.21)-6*0.90*1.50	m ² m ² m ² m ²	58.770 66.450 21.180 197.354	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	343.754
4		Roboty posadzkowe			
30	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony -	m ²		
d.4	0504-06				
	z.o.3.1.	4.52*(3.7+7.60+7.66)	m ²	85.699	
		4.50*(7.55+7.65+8.21)	m ²	105.345	
				RAZEM	191.044
31	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych -	m ²		
d.4	0504-01				
	z.o.3.1.	2.15*23.70	m ²	50.955	
		3.08*(2.15+3.20)	m ²	16.478	
				RAZEM	67.433
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	191.044+67.433	m ²	258.477	
				RAZEM	258.477
33	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.4	202 1130-02	191.044	m ²	191.044	
				RAZEM	191.044
34	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	1118-01	67.433	m ²	67.433	
				RAZEM	67.433
35	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.4	1118-09	67.433	m ²	67.433	
				RAZEM	67.433
36	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.4	1120-06	2*(3.08+2.15+3.20+2.15+23.70)-9*0.90-2*1.10	m	58.260	
				RAZEM	58.260
37	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju), wysokość runa 3mm	m ²		
d.4	1113-04	191.044	m ²	191.044	
				RAZEM	191.044
38	KNR 2-02	analogia - Posadzki z tworzyw sztucznych - cokół wys 70mm z MDF - klejony	m		
d.4	1113-06	2*(6*4.50+3.74+7.60+7.66+7.55+7.65+8.21)-6*0.90	m	133.420	
				RAZEM	133.420
5		Roboty elektryczne			
39	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.5	1001-01	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
40	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 60 mm	otw.		
d.5	1003-08	10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.5	1012-02	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
42	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)	m		
d.5	0109-05	330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
43	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur (YDY 3x2,5mm - 70mb, YDY 3x1,5mm - 260mb)	m		
d.5	0207-01	330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
44	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton (YDY 3x2,5mm - 45mb, YDY 3x1,5mm - 25mb)	m		
d.5	0210-01	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
45	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
d.5	1010-09	13+14	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
46	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
d.5	0303-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13+14	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
47	KNR-W 5-08 d.5 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 26+7	szt.		
			szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
48	KNR-W 5-08 d.5 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) 33	szt.		
			szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
49	KNR-W 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
50	KNR-W 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
51	KNR-W 5-08 d.5 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gązobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 44	kpl.		
			kpl.	44.000	
				RAZEM	44.000
52	KNR-W 5-08 d.5 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych 2+5*6+6	kpl.		
			kpl.	38.000	
				RAZEM	38.000
53	KNR-W 5-08 d.5 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 3+3	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000