Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Tablice reklamowe wolnostojące**			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2		
		5.3*3.5	m2	18.550	
				RAZEM	**18.550**
2 d.1	KNR 2-01 0215-02 mechanicznie śr.gł.1,3 ręcznie	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3		
		(3.8+0.6+0.6)*(2.0+1.2)*1.3	m3	20.800	
		20.8*-0.2	m3	-4.160	
				RAZEM	**16.640**
3 d.1	KNR 2-01 0309-03	Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych w gruncie kategorii IV	m3		
		20.8*0.2	m3	4.160	
				RAZEM	**4.160**
4 d.1	KNR 2-02 1101-01 chudy beton	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3		
		4.0*2.2*0.1	m3	0.880	
				RAZEM	**0.880**
5 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		20*1.96*0.222*0.001	t	0.009	
				RAZEM	**0.009**
6 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
		(13*3.7*2+24*1.9*2+16*1.67)*1.58*0.001	t	0.338	
				RAZEM	**0.338**
7 d.1	KNR 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3		
		3.8*2.0*1.0	m3	7.600	
				RAZEM	**7.600**
8 d.1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3		
		0.4*1.0*0.6*2	m3	0.480	
				RAZEM	**0.480**
9 d.1	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		3.8*2.0	m2	7.600	
				RAZEM	**7.600**
10 d.1	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2		
		7.6	m2	7.600	
				RAZEM	**7.600**
11 d.1	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		(3.8+2.0)*2*1.0	m2	11.600	
		((0.4+1.0)*2*0.6)*2	m2	3.360	
				RAZEM	**14.960**
12 d.1	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2		
		14.96	m2	14.960	
				RAZEM	**14.960**
13 d.1	KNR 2-01 0230-01 wykop mech -beton	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3		
		16.64	m3	16.640	
		(0.88+7.6)*-1	m3	-8.480	
				RAZEM	**8.160**
14 d.1	KNNR 1 0317-02 wykop ręczny	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m3		
		4.16	m3	4.160	
				RAZEM	**4.160**
15 d.1	KNR 2-01 0506-08 pozostałość po zasypaniu ziemia urodzajna	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV	m2		
		(0.88+7.6)/0.4	m2	21.200	
		(18.55*0.15)/0.4	m2	6.956	
				RAZEM	**28.156**
16 d.1	KNR 2-05 0121-08	Dostawa i montaż stelażu tablicy reklamowej	t		
		3.385*2*18.8*0.001*2	t	0.255	
		0.23*2*18.8*0.001	t	0.009	
		4.98*2*6.93*0.001	t	0.069	
		0.15*0.15*2*5.5*0.001+0.08*0.08*32*5.0*0.001	t	0.001	

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Urząd Gminy Olszanica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.334*0.1	t	0.033	
				RAZEM	**0.367**
17 d.1	KNR 2-05 9901-01	Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych	t		
		0.367	t	0.367	
				RAZEM	**0.367**
18 d.1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m^2		
		7.23*0.52*2	m^2	7.519	
		9.96*0.32	m^2	3.187	
		0.15*0.18*2+0.08*0.08*32	m^2	0.259	
				RAZEM	**10.965**
19 d.1	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych	m^2		
		10.965	m^2	10.965	
				RAZEM	**10.965**
20 d.1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m^2		
		10.965	m^2	10.965	
				RAZEM	**10.965**
21 d.1	KNR 7-12 0206-03	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m^2		
		10.965	m^2	10.965	
				RAZEM	**10.965**
22 d.1	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m^2		
		10.965	m^2	10.965	
				RAZEM	**10.965**
23 d.1		Dostawa i montaż tablicy z paneli z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm giętej na wszystkich krawędziach - profil 30mm. Panele wysokości 2,5m nitowane tworząc tablicę szerokości 5,0m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829 dla Urząd Gminy Olszanica