

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 174*4	m ² m ²	 696.000	
				RAZEM	696.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 174*4	m ² m ²	 696.000	
				RAZEM	696.000
3	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 174*4*0.25	m ³ m ³	 174.000	
				RAZEM	174.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 254*4+20*2.5	m ² m ²	 1066.000	
				RAZEM	1066.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 1066	m ² m ²	 1066.000	
				RAZEM	1066.000
6	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 254*3+20*2.5	m ² m ²	 812.000	
				RAZEM	812.000
7	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 812	m ² m ²	 812.000	
				RAZEM	812.000
8	KNR 2-31 0114-07 analogia	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji od 30-63 mm 224*0.5*2	m ² m ²	 224.000	
				RAZEM	224.000