

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 45 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0.092	ha	0.092	
				RAZEM	0.092
3	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		6	mp	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zerwanie warstwy humusu 460*2*0.2	m ³		
			m ³	184.000	
				RAZEM	184.000
6	KNR 2-01 0215-07 ana- logia	Roboty ziemne wykonywane spychaczem z wbudowaniem mas ziemi w pas drogowy 460*1.5*1	m ³		
			m ³	690.000	
				RAZEM	690.000
7	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- parkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 400*0.5*0.4	m ³		
			m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 460*3	m ²		
			m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm 460*3	m ²		
			m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 460*3	m ²		
			m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
11	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury przepustowe karbowane polietylenu o śr. 60 cm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000