

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05				
		34.1	m	34.100	
				RAZEM	34.100
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	649-85.26	m ²	563.740	
				RAZEM	563.740
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-03	563.74	m ²	563.740	
				RAZEM	563.740
4	KNR 0-23	Docieplenie systemowe ścian z cegły płytami styropianowymi fasada premium gr. 15 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki akrylowej	m ²		
d.1	2614-02	563.74	m ²	563.740	
				RAZEM	563.740
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
8	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	35.8*0.5	m ²	17.900	
				RAZEM	17.900
9	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1	0529-03	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	19*0.35	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02	35.8*0.35	m ²	12.530	
				RAZEM	12.530
12	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
14	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer do 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - systemowe - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-07	40.14	m ²	40.140	
				RAZEM	40.140
15	kalkulacja	Podbicie okapów deską okapową	m ²		
d.1	własna	56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2		wymiana stolarki okiennej			
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwieralnie uchylne z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	0929-04	24.56	m ²	24.560	
				RAZEM	24.560
3		Wymiana stolarki drzwiowej			
17	KNR 2-02	Wrota do garaży podnoszone stalowe	m ²		
d.3	1205-07	5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
18	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi do kotłowni	m ²		
d.3	1203-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-19 d.3 0931-06	Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkłone na budowie	m ²		
		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Docieplenie fundamentów i płytka odbojowa			
20	KNR 4-01 d.4 0104-02	Odkopanie fundemntów pod ułożenie izolacji na ścianach o gł. do 0,7 m w gruncie kat. III	m ³		
		42*0.7*0.8	m ³	23.520	
				RAZEM	23.520
21	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		42*0.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
22	KNR 4-01 d.4 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		42*0.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
23	KNR 4-01 d.4 0603-04	Izolacja pionowa murów płynnym środkiem izolacyjnym	m ²		
		42*0.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
24	KNR 2-02 d.4 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych	m ²		
		42*0.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
25	KNR 0-23 d.4 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto- nu	szt		
		42*0.8	szt	33.600	
				RAZEM	33.600
26	KNR 0-33 d.4 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz- nie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
		42*0.4	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
27	KNR 2-01 d.4 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		42*0.7+0.6	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm	m ²		
		42*0.8	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
29	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
30	NNRNKB d.4 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m ²		
		45*1.5	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500