

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana docieplenia elewacji			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy	m		
d.1	0535-06	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 0-17	Wymiana ocieplenia ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2610-01 analogia	284.71	m ²	284.710	
				RAZEM	284.710
3	KNR 0-23	Wymiana ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08 analogia	91	m	91.000	
				RAZEM	91.000
4	KNR 0-23	zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	36+29	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
6	KNR 0-15II	Wymiana rur spustowych z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1	0529-03	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	NNRNKB	(z.VI) Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer.pow. 25 cm w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02 analogia	5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	183	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
9	KNR-W 2-02	Podbitka z listew o szerokości do 12 cm	m ²		
d.1	1036-02	37.13	m ²	37.130	
				RAZEM	37.130
2		Wymiana pokrycia dachu			
10	kalkulacja	Rozebranie pokrycia z blachy falistej	m ²		
d.2	własna	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
11	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.2	0103-02	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
12	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łąt 40 cm	m ²		
d.2	0101-06	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
13	kalkulacja	(z.VI) Wymiana pokrycia dachów z blachy falistej ocynkowanej na blachę powlekaną	m ²		
d.2	własna	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
14	NNRNKB	(z.VI) Wymiana obróbek blacharskich	m ²		
d.2	202 0541-01 analogia	34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
15	NNRNKB	(z.VIII) wymiana rynien	m		
d.2	202 0547-01 analogia	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Wymiana okien z drewnianych na PCV			
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.3	1023-11	12.1	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
4		Wymiana docieplenia fundamentów			
17	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.4	0104-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70.51*0.7*0.5	m ³	24.679	
				RAZEM	24.679
18	KNR 0-17	Ocieplenie fundamentów wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewa-	m ²		
d.4	2610-01 ana-	cyjnej z tynku mozaikowego i styropianem styrodur gr 8 cm i izolacją ścian			
	logia	środkiem izolacyjnym	m ²	50.911	
		72.73*0.7			
				RAZEM	50.911
19	KNR 2-02	Płytki odbojowa z kłińca	m ³		
d.4	1101-03				
		70.51*0.7*0.5	m ³	24.679	
				RAZEM	24.679
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.4	0407-01	niem spoin zaprawą cementową			
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
21	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03				
		2.37	m ³	2.370	
				RAZEM	2.370