

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wańkowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wańkowa					
1	45443000-4	Malowanie elewacji			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		$(28,30 + 2 * 1,50) * 3,10 + 28,30 * (3,87 + 0,90) + 6,60 * 1,80 + 2 * 10,80 * (3,87 + 0,5 * (7,80 - 3,87)) - 2,90 * 2,90$	m2	361,527	
				RAZEM	361,527
2 d.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		$(28,30 + 2 * 1,50) * 3,10 + 28,30 * (3,87 + 0,90) + 6,60 * 1,80 + 2 * 10,80 * (3,87 + 0,5 * (7,80 - 3,87)) - 2,90 * 2,90$	m2	361,527	
				RAZEM	361,527
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		$(28,30 + 2 * 1,50) * 3,10 + 28,30 * (3,87 + 0,90) + 6,60 * 1,80 + 2 * 10,80 * (3,87 + 0,5 * (7,80 - 3,87)) - 2,90 * 2,90$	m2	361,527	
				RAZEM	361,527
2	45442100-8	Malowanie pomieszczeń			
4 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		208,79 + 290,548	m2	499,338	
				RAZEM	499,338
5 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		208,79 + 290,548	m2	499,338	
				RAZEM	499,338
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,42 + 24,08 + 20,43 + 10,28 + 128,78 + 13,8	m2	208,790	
				RAZEM	208,790
7 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$2 * (10,00 + 11,72) * 3,00 + 2 * (1,45 + 3,46) * 1,4 + 2 * (4,75 + 2,17) + 0,60 + (2 * 4,75 + 4,30) * 1,40 + 4,30 * 3,00 + 2 * 2 * 4,90 * 1,40 + 2 * (2,3 + 3,40) * 3,00 + 2 * (2,30 + 6,00) * 2,30$	m2	290,548	
				RAZEM	290,548
8 d.2	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - obudowa komina c.o.	m2		
		1,20 * 3,00	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
9 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,70 * 1,25	m2	2,125	
				RAZEM	2,125
10 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie o 4 cm Krotność = 4	m2		
		1,70 * 1,25	m2	2,125	
				RAZEM	2,125
11 d.2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".	m2		
		1,70 * 1,25	m2	2,125	
				RAZEM	2,125

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wańkowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45000000-7	Wykonanie chodnika			
12 d.3	KNK 2-06 0806-02	Ręczna rozbiórka nawierzchni betonowej	m3		
		21,5 * 0,10	m3	2,150	
				RAZEM	2,150
13 d.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
14 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		9,8 + 13,4 + 2,00	m	25,200	
				RAZEM	25,200
15 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
17 d.3	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500