

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwierzyń			
1	KNNR-W 10	Skarpowanie brzegów wąwozu wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 30 cm, grunt kat. IV 2*50,00*1,50*0,20	m ³		
d.1	2310-09 analogia		m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 260,00*3,50	m ²		
d.1	0101-01 0101-02		m ²	910,000	
				RAZEM	910,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 260,00*3,50	m ²		
d.1	0103-04		m ²	910,000	
				RAZEM	910,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 260,00*3,00	m ²		
d.1	0114-05		m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 10 cm 260,00*3,00	m ²		
d.1	0204-05		m ²	780,000	
				RAZEM	780,000