

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02	110,00*3,50	m ²	385,000	
				RAZEM	385,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0212-06	110,00*3,40*0,40	m ³	149,600	
				RAZEM	149,600
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	110,00*3,5	m ²	385,000	
				RAZEM	385,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0114-05	110,00*3,00	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-05	110,00*3,00	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
6	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
d.1	01	100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000