

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233226-9</b>	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 34/34 w miejscowości Zwierzyń</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
	0101-02	76,00*3,00	m <sup>2</sup>	228,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,000</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	36,00*3,00	m <sup>2</sup>	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	76,00*3,00	m <sup>2</sup>	228,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,000</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	112,00*3,00	m <sup>2</sup>	336,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>336,000</b>