„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn. ***„Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica"*** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu *„Gospodarka wodno – ściekowa"* w ramach działania *„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"*, poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Olszanica, dnia 22.01.2021 r.

Znak sprawy: **RRG.271.1.9.2020**

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica"**

A. Zamawiający - Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81 działając na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami** oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 1:
Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy zastosować rury ochronne **Fi200mm o łącznej długości 31 m**, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować rury **Fi250mm o długości 10 m**



Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, jednoznaczne określenie średnicy, rodzaju materiału oraz parametrów technicznych rur osłonowych wraz z korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiot umowy należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Zamawiający przypomina iż zgodnie z zapisami pkt 2.3 SIWZ, ***przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy****. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty* ***będzie umową ryczałtową*** *w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.*

Pytanie nr 2:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
W nawiązaniu do poprzedniego pytania oraz projektu zagospodarowania terenu prosimy o korektę przedmiaru robót w zakresie ilości uszczelnień rury ochronnej (przedmiar robót uwzględnia 4 końcówki, natomiast projekt przewiduje 5 szt rur ochronnych x 2 końcówki = 10 końcówek rur ochronnych do uszczelnienia),

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 3:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie z dokumentacją projektową przy zmianie kierunku projektowanej sieci wodociągowej należy zastosować 5 szt łuków wodociągowych PE Fi140mm.
Przedmiar robót nie uwzględnia tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę oraz montaż łuków wodociągowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 4:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".

Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „Przyłącza wykonane będą z rury wodociągowej ciśnieniowej PE o średnicy Ø 32, 40, 50 mm. Na przyłączu wodociągowym należy zamontować zasuwę żeliwną z trzpieniem i skrzynką zamontowaną na poziomie terenu i oznaczoną tabliczką informacyjną. Zakończenie odcinka wyprowadzonego przyłącza od trójnika zgrzewanego do posesji należy uzbroić w węzeł wodomierzowy, zawory czerpalne i zawór antyskażeniowy".
Natomiast zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy uwzględnić włączenie dwóch istniejących przyłączy wodociągowych



Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania nowych przyłączy wodociągowych, a jedynie podłączenie istniejących przyłączy do projektowanego wodociągu.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat węzłów przyłączeniowych (oznaczonych jako „W-2") lub określenie wymaganego sposobu oraz armatury niezbędnej do włączenia istniejących przyłączy wodociągowych wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycje uwzględniające ten zakres robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania nowych przyłączy wodociągowych, a jedynie podłączenie istniejących przyłączy do zaprojektowanego wodociągu. Wpięcia do projektowanej sieci (oznaczonych jako „W2") wykonać za pomocą nawiertki do rur miękkich z zasuwą. Trzpień i skrzynkę zamontować na poziomie terenu i oznaczyć tabliczką. Przyłączenia istniejących przyłączy wodociągowych należy wykonać za pomocą kształtek systemowych zapewniających trwałość i szczelność połączenia.

Pytanie 5:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie ze STWiORB do połączenia rur PE z armaturą żeliwną (zasuwami, trójnikami przy hydrantach) należy stosować:

Kołnierze do rur PE w zakresie średnic DN50 do DN140
- ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
- korpus kołnierza z żeliwa sferoidalnego
- pierścień dociskowy z żeliwo sferoidalne
- śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12 N/mm^2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V – potwierdzone badaniami (dołączyć certyfikat GSK lub równoważnym)
- zintegrowane z kołnierzem uszczelki z EPDM, nadające się do wody pitnej
- zabezpieczenie przed przesunięciem – pierścień z mosiądzu do DN140 powyżej z brązu
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę i montaż kołnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem niezbędnych do połączenia armatury żeliwnej z rurociągiem PE.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 6:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Prosimy o odpowiedź jakie śruby (ze stali ocynkowanej, czy nierdzewnej) należy stosować do połączeń kołnierzowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej.

Pytanie 7:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „Oznakowanie i tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy przyłączu, a w przypadku ich braku na słupkach betonowych." Natomiast przedmiar robót uwzględnia oznakowanie armatury na słupkach metalowych.
Prosimy o korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 8:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w miejscu połączenia istniejącego wodociągu z projektowanym („W-1") należy rozebrać i odtworzyć istniejące ogrodzenie.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające brakujący zakres robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 9:

Dotyczy części 1 zamówienia „Sieć wodociągowa".
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz opisem do projektu budowlanego należy zastosować dwudzielną rurę osłonową.



Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „miejsca zbliżeń oraz elementy sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia i odbiorowi przez właściciela sieci".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą dostawę i montaż rury osłonowej dwudzielnej oraz koszt odbioru przez właściciela sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 10:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".

Prosimy o określenie klasy sztywności obwodowej (SN) rur trzonowych studzienek o średnicy 425 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Dla rur trzonowych studzienek o średnicy 425 mm Zamawiający określa klasę sztywności obwodowej SN4.

Pytanie 11:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć" oraz części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć"
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego należy uwzględnić cyt. „Dodatek do studni kaskadowych
- trójnik kanalizacyjny wykonany z PVC o średnicy 160 mm lub 200 mm,
- kolano dwukielichowe wykonane z PVC 45° o średnicy 160 mm oraz 200 mm".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje uwzględniające dostawę i montaż ww. kształtek przy studniach kaskadowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 12:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć" oraz części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć"
Zgodnie ze STWiORB należy uwzględnić cyt.
„- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniach rozprężnych",
„W studniach rozprężnych należy zastosować biofiltry do włazów kanalizacyjnych typu KSBF. Montaż przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta"
Prosimy o określenie parametrów technicznych wymaganego biofiltra oraz odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zastosowanie biofiltrów innych producentów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usunął znak towarowy i wymaga dostosowania biofiltru do średnicy studni rozprężnej (600) bez określenia konkretnego producenta.

Pytanie 13:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje uwzględniające zgrzewanie rur przewiertowych Fi355mm PEHD i Fi400mm PEHD na kanalizacji grawitacyjnej oraz rur przewiertowych Fi250mm na kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 14:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję uwzględniającą spawanie rur przewiertowych Fi400mm stalowych na kanalizacji grawitacyjnej oraz rur przewiertowych stalowych Fi280mm na kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 15:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać trzy przewierty rurą stalową DN400mm (na kanalizacji grawitacyjnej) oraz jeden przewiert rurą stalową DN280mm (na kanalizacji tłocznej) pod torami kolejowymi.
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt.:
„5.4. Przekroczenie torów linii kolejowej nr 108 Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wymusza przekroczenie torów linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko. Roboty prowadzić zgodnie z projektem przekroczenia torów kolejowych stanowiących odrębne opracowanie i objętych odrębnym pozwoleniem na budowę.
Przekroczenia torów kolejowych projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej.
Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie o zawarcie umowy na prowadzenie robót i ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi pracami.
O nadzór wystąpić należy również do Zakładu PKP Energetyka S.A."
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący projekt przekroczenia torów kolejowych stanowiący odrębne opracowanie i objęty odrębnym pozwoleniem na budowę oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą koszt uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń oraz koszt nadzoru przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie i Zakład PKP Energetyka S.A

Odpowiedź Zamawiającego

Dokumentacja projektowa przekroczenia torów kolejowych została dołączona do załącznika nr 1.1 do SIWZ i jest dostępna pod linkiem:
http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/rbHWmfgENGpzzcP

Pytanie 16:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robot należy wykonać przewierty rurą PE Fi400mm, Fi355mm oraz rurą stalową DN400mm na kanalizacji grawitacyjnej o

łącznej długości 306 m (111m +86m+109m), natomiast przedmiar robót (poz. nr 68) uwzględnia przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych o łącznej długości 299 m.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 17:
Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robot należy wykonać przewierty rurą PE Fi250mm oraz rurą stalową DN280mm na kanalizacji tłocznej o łącznej długości 136 m (101m+35m), natomiast przedmiar robót (poz. nr 123) uwzględnia przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych o łącznej długości 104 m.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 18:
Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robot należy wykonać przewierty rurą PE Fi400mm, Fi355mm oraz rurą stalową DN400mm w ilości 10 szt przewiertów, natomiast przedmiar robót (poz. nr 69) uwzględnia zamknięcie końcówek rur ochronnych jedynie w ilości 14 szt (a nie 20 szt).
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 19:
Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt.: „3.7.4. Odpowietrzenie rurociągu tłocznego. Na rurociągach tłocznych gdzie ukształtowanie terenu nie pozwala na samoczynne odpowietrzenie (w studzience rozprężnej) zaprojektowano odpowietrzenia rurociągu tłocznego pompowni w najwyższym punkcie trasy poprzez zamontowanie zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego w betonowej studni **Ø1200mm**. Właz do studni powinien być wentylowany. Zawór należy zamontować na trójniku żeliwnym. Przed zaworem, na króćcu odpowietrzającym wymagane jest zamontowanie zasuwy odcinającej."

Natomiast przedmiar robót (poz. nr 113) uwzględnia studnię **Fi1000mm**.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zastosować studnię o średnicy fi 1000mm.

Pytanie 20:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać rurociąg tłoczny Fi140mm PE do przepompowni P7 oraz studzienkę napowietrzająco-odpowietrzającą z zaworem na rurociągu Fi140mm.
Natomiast przedmiar robót (poz. nr 115) uwzględnia „Montaż zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego **na rurociągu d90".** Również rysunek nr 28 studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej przedstawia armaturę (trójnik redukcyjny, zasuwę kołnierzową, zasuwę nożową oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający) do montażu na rurociągu Fi90mm.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek studni z armaturą dla rurociągu Fi140mm wraz z podaniem średnic oraz pozostałych parametrów technicznych armatury żeliwnej lub o określenie:
- średnicy i rodzaju materiału trójnika redukcyjnego (żeliwo, PE)
- parametrów technicznych zasuwy kołnierzowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zasuwy nożowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (z przeznaczeniem do ścieków)
oraz korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż na rurociągu PE140 do przepompowni P7 zaprojektowano nie napowietrzająco-odpowietrzającą, ale studnie rewizyjno-odwadniającą. Studnię U10 (rewizyjno-odwadniającą) należy wykonać zgodnie z poprawionym rysunkiem nr 29.

Pytanie 21:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Prosimy o odpowiedź jakie śruby (ze stali ocynkowanej, czy nierdzewnej) należy stosować do połączeń kołnierzowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej.

Pytanie 22:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".

Odpowiedź Zamawiającego

Brak pytania.

Pytanie 23:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. :
„4.7. Komory zasuw
Na terenie każdej sieciowej przepompowni ścieków projektuje się montaż komory z zasuwą odcinającą na kanalizacji grawitacyjnej. Średnica zasuwy zgodna ze średnicą kolektora grawitacyjnego. **Zasuwa zamontowana będzie w studni betonowej o średnicy Ø1200**. Zasuwa zamykana i otwierana będzie z poziomu płyty komory za pomocą klucza. Projektuje się też dostęp do zasuwy bezpośrednio z dna komory".
Natomiast zgodnie ze STWiORB, rysunkiem nr 23.2 i 24 oraz przedmiarem robót należy uwzględnić **studnię Fi1000mm.**
Prosimy o odpowiedź jaką średnicę studni należy uwzględnić wraz z ewentualną korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zastosować studnię o średnicy fi 1000mm.

Pytanie 24:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. : „4.7. Komory zasuw
Na terenie każdej sieciowej przepompowni ścieków projektuje się montaż komory z zasuwą odcinającą na kanalizacji grawitacyjnej. Średnica zasuwy zgodna ze średnicą kolektora grawitacyjnego. Zasuwa zamontowana będzie w studni betonowej o średnicy Ø1200. Zasuwa zamykana i otwierana będzie z poziomu płyty komory za pomocą klucza. Projektuje się też dostęp do zasuwy bezpośrednio z dna komory".
Prosimy o określenie rodzaju wymaganej zasuwy (z przeznaczeniem do ścieków) wraz z podaniem parametrów technicznych oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą dostawę i montaż łączników rurowo-kołnierzowych do rur PCV Fi200mm niezbędnych do połączenia zasuwy z rurociągiem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania zasuwy żeliwnej, ciśnienie robocze 10 bar.

Pytanie 25:

Dotyczy części 1 zamówienia „Uherce – Sieć".
Zgodnie z przedmiarem robót (poz. nr 148) należy uwzględnić ogrodzenie **w ilości 6,5m2.**

Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego nr 23.2 – Zagospodarowanie terenu przepompowni P7 UM.



Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Ogrodzenie przepompowni
Teren przeznaczony po budowę przepompowni należy ogrodzić siatką stalową powlekaną wysokości 1,5m na słupkach stalowych ø63mm o maksymalnym rozstawie 150 do 200 cm. Siatka zamocowana między słupkami na zaprojektowanych drutach naciąganych. Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 25x25cm i 40x40cm oraz wysokości 1,1m należy wykonać z betonu B20. Obrzeża zaprojektowano, jako prefabrykowane i oddylatowane są od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokość całkowita ogrodzenia 170cm.
Bramę wjazdową zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z kątownika 50x50x5mm i płaskowników 40x6mm. Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczyścić do 2-go stopnia czystości następnie pomalować: 1 x farbą alkidową podkładową, a następnie 2 x farbą nawierzchniową alkidową."
Zgodnie z powyższym łączna długość ogrodzenia to ok. 24m (ogrodzenie 21m + brama 3m) . Dlatego tez prosimy o korektę przedmiaru robót i zmianę ilości w pozycji nr 148 z 6,5m2 na 35,5m2 (21m x 1,7m).

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 26:

Dotyczy części 1 zamówienia oraz części 2 zamówienia.

Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu monitoringu oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy kody dostępu do istniejącego systemu monitoringu

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż producentem istniejącego systemu monitoringu jest METALCHEM-WARSZAWA Spółka Akcyjna. Zamawiający nie może udostępnić kodów dostępu do istniejącego systemu.

Pytanie 27:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z profilami podłużnymi należy zastosować w studniach betonowych Fi1000mm zasuwę (zawór zwrotny) przeciwzalewową Fi160mm w ilości 15 sztuk.



Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek szczegółowy wraz ze sposobem montażu, określenie rodzaju materiału i parametrów technicznych zasuwy (zaworu zwrotnego) przeciwzalewowej Fi160mm oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą dostawę i montaż zasuwy (zaworu zwrotnego) przeciwzalewowej Fi160mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Do załącznika nr 1.1 do SIWZ dołączono rysunek szczegółowy zasuwy przeciwzalewowej.

Pytanie 28:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie ze STWiORB cyt.:
„Studnie betonowe DN1000. Na jedną studzienkę składają się następujące materiały:
- kręgi betonowe o średnicy 1000 mm,
- krąg żelbetowy z dnem o średnicy 1000 mm,
- stopień włazowy żeliwny,
- właz kanałowy żeliwny o średnicy 600 mm, oraz właz szczelny w terenach zalewowych;
- pokrywa nastudzienna,
- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniach rozprężnych

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę i montaż włazów szczelnych na studniach betonowych Fi1000mm zlokalizowanych w terenach zalewowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 29:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Prosimy o określenie dla studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej montowanej na rurociągu tłocznym Fi90mm:
- średnicy i rodzaju materiału trójnika redukcyjnego (żeliwo, PE)
- parametrów technicznych zasuwy kołnierzowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zasuwy nożowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (z przeznaczeniem do ścieków).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania:
- trójnik kołnierzowy DN80 (żeliwo)
- zasuwa kołnierzowa DN80 (żeliwo), ciśnienie robocze pmax=10 bar
- zawór odpowietrzająco – napowietrzający DN80.

Pytanie 30:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Prosimy o określenie dla studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej montowanej **na rurociągu tłocznym Fi125mm:**
- średnicy i rodzaju materiału trójnika redukcyjnego (żeliwo, PE)
- parametrów technicznych zasuwy kołnierzowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zasuwy nożowej (z przeznaczeniem do ścieków)

- średnicy i parametrów technicznych zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (z przeznaczeniem do ścieków).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania:
- trójnik kołnierzowy DN125 (żeliwo)
- zasuwa kołnierzowa DN125 (żeliwo), ciśnienie robocze pmax=10 bar
- zawór odpowietrzająco – napowietrzający DN80

Pytanie 31:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie ze STWiORB oraz opisem technicznym do projektu budowlanego „Przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej dla pompowni projektuje się z rur ciśnieniowych **PE SDR 17** o średnicy Ø63mm÷Ø125mm.
Natomiast zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej tłocznej (rys. nr 21) należy zastosować rury TS czyli rury produkowane przez Firmę Wavin, trójwarstwowe, współwytłaczane rury, w której warstwy ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane są z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC.



Prosimy o odpowiedź, jakie rury należy zastosować oraz o usunięcie znaku handlowego z profilu podłużnego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usunął znak towarowy i wymaga zastosowania rur ciśnieniowych PE SDR17.

Pytanie 32:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycje uwzględniającą zgrzewanie rur przewiertowych Fi250mm na kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 33:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. :
„Na terenie sieciowych przepompowni ścieków o nr P9 O, P10 O, P11 O, P13 O projektuje się montaż komory z zasuwą odcinającą na kanalizacji grawitacyjnej. Średnica zasuwy zgodna ze średnicą kolektora grawitacyjnego. Zasuwa zamontowana będzie w studni betonowej o średnicy Ø1000. Zasuwa zamykana i otwierana będzie z poziomu płyty komory za pomocą klucza. Projektuje się też dostęp do zasuwy bezpośrednio z dna komory".
Prosimy o:
- określenie rodzaju wymaganej zasuwy (z przeznaczeniem do ścieków) wraz z podaniem parametrów technicznych,
- uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą dostawę i montaż zasuwy DN250mm (dla komory zasuw przy P9O) i zasuwy DN200mm (dla komory zasuw przy P9aO)
- uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę i montaż łączników rurowo-kołnierzowych do rur PCV Fi200mm i Fi250mm niezbędnych do połączenia zasuw z rurociągiem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania zasuwy żeliwnej, ciśnienie robocze 10 bar.

Pytanie 34:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z przedmiarem robót (poz. nr 157) należy uwzględnić ogrodzenie **w ilości 13,2m2.**
Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego nr 55 i 56 – Zagospodarowanie terenu przepompowni P9O i P9aO





Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.

Teren przeznaczony po budowę przepompowni należy ogrodzić siatką stalową powlekaną wysokości 1,5m na słupkach stalowych ø63mm o maksymalnym rozstawie 150 do 200 cm. Siatka zamocowana między słupkami na zaprojektowanych drutach naciąganych. Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 25x25cm i 40x40cm oraz wysokości 1,1m należy wykonać z betonu B20.

Wymiary ogrodzeń zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Obrzeża zaprojektowano, jako prefabrykowane i oddylatowane są od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. **Wysokość całkowita ogrodzenia 170cm**.

Zarówno ogrodzenie przepompowni jak i **bramka wejściowa o szerokości 1,5m** posadowione będzie na wysokości wyniesienia przepompowni. Dojście do poziomu wyniesienia realizowane będzie poprzez schody posadowione na skarpie nasypu"

Zgodnie z powyższym:

- łączna długość ogrodzenia przy przepompowni P9O to ok. 12m (ogrodzenie 10,5m + furtka 1,5m),
- łączna długość ogrodzenia przy przepompowni P9aO to ok. 12m (ogrodzenie 10,5m + furtka 1,5m),

Dlatego tez prosimy o korektę przedmiaru robót i zmianę ilości w pozycji nr 157 **z 13,2m2 na 35,7m2** (21m x 1,7m).

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 35:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.

Z uwagi na lokalizację przepompowni P9 O, P10 O, P11 O i P13 O w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zaszła konieczność wyniesienia terenu przepompowni ponad rzedną wody Q1% zgodnie z częścią graficzną projektu. Wyniesienie terenu przepompowni należy wykonać w formie nasypu ziemnego o nachyleniu skarp nie mniejszym niż 1:1. W celu zwiększenia stateczności skarp zastosować geowłókninę bądź płyty betonowe ażurowe.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą ułożenie geowłókniny bądź płyt betonowych ażurowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 36:

Dotyczy części 1 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.

Zarówno ogrodzenie przepompowni jak i bramka wejściowa o szerokości 1,5m posadowione

będzie na wysokości wyniesienia przepompowni. Dojście do poziomu wyniesienia realizowane będzie poprzez schody posadowione na skarpie nasypu."

Zgodnie z rysunkiem nr 61:



25	Schody z kostki brukowej	
26	Palisada z kołków lub słupków	Beton
27	Opór betonowy pod schody	
28	Balustrada schodowa	

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą wykonanie schodów przy przepompowni P9O.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 37:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Prosimy o wskazanie na profilach podłużnych kolektora Fi250mm lub o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące profile, (zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót należy wykonać kanał Fi250mm o długości 495,3m).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż kanał fi250mm uwzględniony jest na profilach podłużnych na rys. nr 22 i 24 (odcinki od K3-K8 i od K8-K138).

Pytanie 38:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Ze względu na rozbieżności w zakresie przedmiotu zamówienia dla 2 części zamówienia pomiędzy: SIWZ, rys.nr 0 do PW (orientacja), opisem technicznym do PW, planami sytuacyjnymi, profilami podłużnymi prosimy o szczegółowe i jednoznaczne określenie zakresu przedmiotu zamówienia z dokładnym podaniem odcinków kanalizacji do wykonania (od studni do studni) lub zaznaczeniem zakresu przedmiotu zamówienia na profilach podłużnych.

Analiza załączonych do przetargu materiałów oraz dokonana wizja w terenie potwierdza liczne rozbieżności w dokumentach dotyczące podanego zakresu robót. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

A zatem w sposób wyraźny, wskazane zostało w ustawie, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności przy określaniu przedmiotu zamówienia. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia i możliwość narażenia na straty finansowe, zmusza to wykonawców do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej i ewentualnego wykrycia istniejących w niej braków. W konsekwencji każdy wykonawca składający ofertę w postepowaniu miałby obowiązek wykonania dodatkowej usługi tj. weryfikacji projektu na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie, jeszcze przed

złożeniem oferty i nie mając pewności, że uzyska zmówienie i podpisze umowę z Zamawiającym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający doprecyzował zakres przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.1 i 1.2 do SIWZ i jest dostępny pod linkiem:
http://www.gminaolszanica.pl/pliki/index.php/s/ber7xrcycgpgjas

Pytanie 39:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z profilami podłużnymi należy zastosować w studniach betonowych Fi1000mm zasuwę (zawór zwrotny) przeciwzalewową Fi160mm w ilości ok 25 sztuk.



Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek szczegółowy wraz ze sposobem montażu, określenie rodzaju materiału i parametrów technicznych zasuwy (zaworu zwrotnego) przeciwzalewowej Fi160mm oraz uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą dostawę i montaż zasuwy (zaworu zwrotnego) przeciwzalewowej Fi160mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Do załącznika nr 1.2 do SIWZ dołączono rysunek szczegółowy zasuwy przeciwzalewowej.

Pytanie 40:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje uwzględniające zgrzewanie rur przewiertowych Fi355mm PEHD na kanalizacji grawitacyjnej oraz rur przewiertowych Fi200mm na kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 41:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie ze STWiORB oraz opisem technicznym do projektu budowlanego „Przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej dla pompowni projektuje się z rur ciśnieniowych **PE SDR 17** o średnicy Ø63mm÷Ø125mm.
Natomiast zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej tłocznej (rys. nr 39) należy zastosować rury TS czyli rury produkowane przez Firmę Wavin, trójwarstwowe, współwytłaczane rury, w której warstwy ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane są z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC.



Prosimy o odpowiedź, jakie rury należy zastosować oraz o usunięcie znaku handlowego z profilu podłużnego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usunął znak towarowy i wymaga zastosowania rur ciśnieniowych PE SDR17.

Pytanie 42:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie ze STWiORB należy uwzględnić cyt.
„- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniach rozprężnych",
„W studniach rozprężnych należy zastosować biofiltry do włazów kanalizacyjnych typu KSBF. Montaż przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta"
Prosimy o określenie parametrów technicznych wymaganego biofiltra oraz odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zastosowanie biofiltrów innych producentów?

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn. ***„Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica"*** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu *„Gospodarka wodno – ściekowa"* w ramach działania *„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"*, poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usunął znak towarowy i wymaga dostosowania biofiltra do średnicy studni rozprężnej (600) bez określenia konkretnego producenta.

Pytanie 43:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Prosimy o określenie dla studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej montowanej **na rurociągu tłocznym Fi110mm:**
- średnicy i rodzaju materiału trójnika redukcyjnego (żeliwo, PE)
- parametrów technicznych zasuwy kołnierzowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zasuwy nożowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (z przeznaczeniem do ścieków).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania:
- trójnik kołnierzowy DN100/80 (żeliwo)
- zasuwa kołnierzowa DN100 (żeliwo), ciśnienie robocze pmax=10 bar
- zawór odpowietrzająco – napowietrzający DN80

Pytanie 44:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Prosimy o określenie dla studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej montowanej **na rurociągu tłocznym Fi125mm:**
- średnicy i rodzaju materiału trójnika redukcyjnego (żeliwo, PE)
- parametrów technicznych zasuwy kołnierzowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zasuwy nożowej (z przeznaczeniem do ścieków)
- średnicy i parametrów technicznych zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (z przeznaczeniem do ścieków).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania:
- trójnik kołnierzowy DN125/80 (żeliwo)
- zasuwa kołnierzowa DN125 (żeliwo), ciśnienie robocze pmax=10 bar
- zawór odpowietrzająco – napowietrzający DN80

Pytanie 45:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".

Zgodnie z profilami podłużnymi kanalizacji tłocznej Fi125mm i Fi110mm należy wykonać:
- przewiert rurą **Fi200mm** PEHD na kanalizacji tłocznej Fi125mm PE o długości **18m** (rys. nr 29)
- 2 x przewiert rurą **Fi200mm** na kanalizacji tłocznej Fi110mm PE o długości **5m i 32m** (rys. nr 39)

Natomiast przedmiar robót (poz. nr 2.4.1.2) uwzględnia wykonanie przewiertu rurą **Fi250mm w ilości 50m.**
Prosimy o odpowiedź jaką średnicę rur przewiertowych należy uwzględnić wraz z korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 46:
Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. :
„Na terenie sieciowych przepompowni ścieków o nr P9 O, P10 O, P11 O, P13 O projektuje się montaż komory z zasuwą odcinającą na kanalizacji grawitacyjnej. Średnica zasuwy zgodna ze średnicą kolektora grawitacyjnego. Zasuwa zamontowana będzie w studni betonowej o średnicy Ø1000. Zasuwa zamykana i otwierana będzie z poziomu płyty komory za pomocą klucza. Projektuje się też dostęp do zasuwy bezpośrednio z dna komory".
Prosimy o:
- określenie rodzaju wymaganej zasuwy (z przeznaczeniem do ścieków) wraz z podaniem parametrów technicznych,
- uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą dostawę i montaż 2 szt zasuw DN200mm (dla komory zasuw przy P10O i P11O)
- uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające dostawę i montaż łączników rurowo-kołnierzowych do rur PCV Fi200mm i Fi250mm niezbędnych do połączenia zasuw z rurociągiem.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga zastosowania zasuwy żeliwnej, ciśnienie robocze 10 bar.

Pytanie 47:
Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z przedmiarem robót (poz. nr 3.2.1.10) należy uwzględnić ogrodzenie **w ilości 13,2m2.**

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn. ***„Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica"*** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu *„Gospodarka wodno – ściekowa"* w ramach działania *„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"*, poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego nr 57 i 58 – Zagospodarowanie terenu przepompowni P100 i P110





Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod budowę przepompowni należy ogrodzić siatką stalową powlekaną wysokości 1,5m na słupkach stalowych ø63mm o maksymalnym rozstawie 150 do 200 cm. Siatka zamocowana między słupkami na zaprojektowanych drutach naciąganych. Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 25x25cm i 40x40cm oraz wysokości 1,1m należy wykonać z betonu B20.
Wymiary ogrodzeń zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Obrzeża zaprojektowano, jako prefabrykowane i oddylatowane są od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokość całkowita ogrodzenia 170cm.
Zarówno ogrodzenie przepompowni jak i bramka wejściowa o szerokości 1,5m posadowione będzie na wysokości wyniesienia przepompowni. Dojście do poziomu wyniesienia realizowane będzie poprzez schody posadowione na skarpie nasypu"
Zgodnie z powyższym:
- łączna długość ogrodzenia przy przepompowni P10O to ok. 12m (ogrodzenie 10,5m + furtka 1,5m),
- łączna długość ogrodzenia przy przepompowni P11O to ok. 12m (ogrodzenie 10,5m + furtka 1,5m),
Dlatego tez prosimy o korektę przedmiaru robót i zmianę ilości w pozycji nr poz. nr 3.2.1.10 **z 13,2m2 na 35,7m2** (21m x 1,7m).

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 48:
Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.
Z uwagi na lokalizację przepompowni P9 O, P10 O, P11 O i P13 O w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zaszła konieczność wyniesienia terenu przepompowni ponad rzedną wody Q1% zgodnie z częścią graficzną projektu. Wyniesienie terenu przepompowni należy wykonać w formie nasypu ziemnego o nachyleniu skarp nie mniejszym niż 1:1. W celu zwiększenia stateczności skarp zastosować geowłókninę bądź płyty betonowe ażurowe.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą ułożenie geowłókniny bądź płyt betonowych ażurowych.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie 49:

Dotyczy części 2 zamówienia „Olszanica – Sieć".
Zgodnie z opisem do projektu budowlanego cyt. „4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie.
Zarówno ogrodzenie przepompowni jak i bramka wejściowa o szerokości 1,5m posadowione będzie na wysokości wyniesienia przepompowni. Dojście do poziomu wyniesienia realizowane będzie poprzez schody posadowione na skarpie nasypu."

Zgodnie z rysunkiem nr 61:



25	Schody z kostki brukowej	
26	Palisada z kołków lub słupków	Beton
27	Opór betonowy pod schody	
28	Balustrada schodowa	

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą wykonanie schodów przy przepompowni P100 i P110.

Odpowiedź Zamawiającego
Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 50
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiennie dla studni DN425 - studnie z PP DN 400mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy dokumentacji i nie dopuszcza zastosowania zamiennych studni.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający zamiennie dla studni betonowych DN 1000 dopuści zastosowanie studni tworzywowych z PP DN 1000mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy dokumentacji i nie dopuszcza zastosowania zamiennych materiałów dla studni betonowych.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania zamiennie dla rur PCV rury PP Lite.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy dokumentacji i nie dopuszcza rur zamiennych.

Pytanie nr 53

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych rur PVC.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur PVC-U klasy „S" (SN8)

Pytanie nr 54

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych rur PVC.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur PVC-U klasy „S" (SN8)

Pytanie nr 55

Czy w związku z wycofaniem bez zastąpienia normy PN-B-10729 Zamawiający będzie wymagał, aby studnie tworzywowe fi425 były zgodne z normą 13598-2?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający będzie tego wymagał zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2020-11 lub równoważną.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wyłącznie wewnątrz kinety studzienki kanalizacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający będzie tego wymagał.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wewnętrznego korkowania kinet studzienek kanalizacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby szczelność studni min. 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

Odpowiedź Zamawiającego

Szczelność studni zostanie sprawdzona na etapie odbioru robót.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający będzie wymagał dla studzienek tworzywowych potwierdzenia zgodności z normą systemową PN-EN 476 w krajowych deklaracjach zgodności? Obecnie dokumentami odniesienia określającymi sposób oceny zgodności dla studzienek tworzywowych jest norma PN-EN 13598-2. Studzienki tworzywowe wprowadzone do obrotu jako wyroby budowlane są automatycznie zgodne z normami systemowymi, w tym wypadku normą PN-EN 476.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z normą systemową PN-EN 476:2012 lub równoważną w krajowych deklaracjach zgodności.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający będzie wymagał posiadania dla studzienki inspekcyjnej fi 425mm zgodności z aprobatą techniczną IBDiM? Według obecnego stanowiska IBDiM oraz zgodnie z normą PN-EN 13598-2 studzienki tworzywowe, których zakres stosowania obejmuje obszary obciążenia ruchem ciężkim SLW 60 i zwieńczenia klasy D400 w oparciu o przeprowadzone badania zgodne z normą PN-EN 14802 dopuszczone są do stosowania w pasie drogowym. Czy Zamawiający będzie dodatkowo wymagał udokumentowania takiego dopuszczenia w postaci raportów z badan?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający będzie wymagał posiadania zgodności z aprobatą techniczna IBDiM, natomiast nie będzie wymagał udokumentowania ww. dopuszczenia w postaci raportu z badań.

Pytanie nr 61

W zapisach SIWZ występują studzienki tworzywowe o średnicy DN425. Proszę o potwierdzenie, że wymagania SIWZ nie dopuszczają zwężenia światła studzienki poniżej 400 mm na całej wysokości tj. również w rurze teleskopowej (konieczność zastosowania rury teleskopowej i włazu dla średnicy 425mm).

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 62

Czy do wykonania przewodów z rur kanalizacyjnych z PVC-U Zamawiający będzie wymagał zastosowania rozwiązania systemowego - rur i kształtek z materiału PVC-U zgodnie z PN-EN 1401 dostarczonego od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający będzie wymagał zastosowania rozwiązań systemowych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2019-07 lub równoważną.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania w przypadku kinet studzienek tworzywowych króćców kielichowych zapewniających elastyczne połączenie z łączonymi rurami z zakresem elastyczności min +/-7,5 st. w każdym kierunku, które to rozwiązanie gwarantuje zachowanie pełnej szczelności podczas nierównomiernego osiadania gruntu oraz przy łączeniu rur w przypadku większych spadków?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie będzie tego wymagał.

Pytanie nr 64

Czy w ramach realizacji części zamówienia 1 zakres B należy wykonać przepompownie zagrodowe Pz1 i Pz2 oraz rurociągi tłoczne od nich do studni K41? W opisie zakresu robót w SIWZ brak informacji na ten temat, w przedmiarach roboty te nie są zawarte a z

dokumentacji rysunkowej wynika, że są w zakresie robót. Jeśli ten odcinek kanalizacji jest do wykonania proszę o doprecyzowanie czy rurociągi te mają być wykonane z rur o średnicy 50mm jak mówi plan zagospodarowania czy z rur o średnicy 63mm jak wskazują profile podłużne. Odpowiedź na pytanie jest istotna ze względy na ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie zamówienia.
W przypadku konieczności wyceny wyżej opisanego odcinka zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż przepompownie zagrodowe Pz1 i Pz2 nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 65

Czy Gmina Olszanica posiada swój system monitoringu przepompowni ścieków, jeżeli tak to jaki ? Proszę o podanie szczegółów tego systemu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż producentem istniejącego systemu monitoringu jest METALCHEM-WARSZAWA Spółka Akcyjna.

Pytanie nr 66

W poz. 58, 71 przedmiaru robót Kanalizacja grawitacyjna Z1-A1 siec Uherce – zakres A nie ujęto ilości w w/w pozycjach. Proszę o wyjaśnienie tych pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 67

Proszę o sprawdzenie ilości m2 ogrodzenia dla wszystkich przepompowni, oraz o ujęcie słupków zgodnie z rys.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź analogiczna jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 68

W opisie robót występują 2 przydomowe przepompownie ścieków. Proszę o odpowiedź, czy wchodzą one w zakres zadania. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż przepompownie zagrodowe Pz1 i Pz2 nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

B. W związku z powyższym **zmienia się w dniu 22.01.2021r. treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c) SIWZ przed zmianą jest:

c) Nie otwierać przed dniem **28.01.2021 roku do godz. 10:15**

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c) SIWZ po zmianie jest:

c) Nie otwierać przed dniem **01.02.2021 roku do godz. 10:15**

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 28.01.2021 roku do godz. 10:00** w siedzibie:
Urzędu Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 01.02.2021 roku do godz. 10:00** w siedzibie:
Urzędu Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sekretariat)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.01.2021 roku o godz. 10:15** w siedzibie
Urzędu Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sala narad)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn. ***„Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica"*** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu *„Gospodarka wodno – ściekowa"* w ramach działania *„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"*, poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.02.2021 roku o godz. 10:15** w siedzibie
Urzędu Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sala narad)

2) **Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 774902-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.01.2021 r. pod nr 540407076-N-2021

3) **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)