

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 239 i inne w miejscowości Orelec			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm			
	0101-02	195,00*4,00	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
2	KNR 2-31	Podbudowa - warstwa dolna o śr. grubości po zagęszczeniu 100 cm - zasypianie	m ²		
d.1	0114-05	wąwozu gruzem lub pospółką albo innym materiałem z wyjątkiem gliny.			
	analogia	60,00*3,50*2	m ²	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-01	20 cm			
		195,00*3,50	m ²	682,500	
				RAZEM	682,500
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm			
		195,00*3,50	m ²	682,500	
				RAZEM	682,500
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogami - rury PE karbowane o śr. 100 cm	m		
d.1	0605-08				
	analogia	12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000