PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**45233226-9**	**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 852 w miejscowości Olszanica**			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		60,00*3,50	m^2	210,000	
				RAZEM	**210,000**
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m^2		
		60,00*3,50	m^2	210,000	
				RAZEM	**210,000**
3 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m^2		
		60,00*3,50	m^2	210,000	
				RAZEM	**210,000**
4 d.1	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	**25,000**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829