

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+168 na dz. nr 92/1 w Zwierzyniu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05				
	analogia	168,00*3,50	m ²	588,000	
				RAZEM	588,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 7,5 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	analogia	168,00*3,00	m ²	504,000	
				RAZEM	504,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01	168,00*3,20+0,5*2*1,50*1,50+2*1,00*4,00	m ²	547,850	
				RAZEM	547,850
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-05	168,00*3,20+0,5*2*1,50*1,50+2*1,00*4,00	m ²	547,850	
				RAZEM	547,850
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznią kamiennego - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	168,00*0,30*2	m ²	100,800	
				RAZEM	100,800
6	KNNR 6 1302-	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
d.1	01	153	m	153,000	
				RAZEM	153,000
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE karbowane o śr. 60 cm	m		
d.1	0605-08				
	analogia	8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000