PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**45233226-9**	**Przebudowa drogi w km 0+796 - 1+051**			
1 d.1	KNNR 6 1301-05 analogia	Plantowanie poboczy i rowu - wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m^2		
		2*0,40*255+1,00*255,00	m^2	459,000	
				RAZEM	**459,000**
2 d.1	KNNR 6 1005-07 analogia	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m^2		
		3,20*255	m^2	816,000	
				RAZEM	**816,000**
3 d.1	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - profilowanie - grubość po zagęszcz.śr. 3 cm	m^2		
		Krotność = 0,75			
		3,20*255,00	m^2	816,000	
				RAZEM	**816,000**
4 d.1	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m^2		
		3,20*255,00	m^2	816,000	
				RAZEM	**816,000**
5 d.1	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m^2		
		3,20*255,00	m^2	816,000	
				RAZEM	**816,000**
6 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m^2		
		2*0,30*255,00	m^2	153,000	
				RAZEM	**153,000**

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9829