

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+069 na dz. nr 608 w Stefkowej			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05				
	analogia	69,00*2,70	m ²	186,300	
				RAZEM	186,300
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 7,5 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	analogia	69,00*2,70	m ²	186,300	
				RAZEM	186,300
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01				
		69,00*2,70	m ²	186,300	
				RAZEM	186,300
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0312-05				
		69,00*2,70+0,5*3*4,00	m ²	192,300	
				RAZEM	192,300
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05				
		69,00*0,30*2	m ²	41,400	
				RAZEM	41,400