

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 55,0m		
1	Element		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	AT 3/102/3		Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1*km, nawierzchnia gr. 7*cm - analogia frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniu		
	Obliczenie:				
			3,0*2,0	6,000000	
			RAZEM:	6,000000	m2
2	Element		PODBUDOWY		
2.1	KNR 231/107/2		Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10*cm - wyrównanie podbudowy pod profilowanie i nadanie spadków poprzecznych o średniej gr. 10cm z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63,0mm		
	Obliczenie:				
	na szerokości 1/2		1,5*30,0*0,1	4,500000	
			RAZEM:	4,500000	m3
2.2	KNR 231/103/5		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - na szerokości jezdni		
	Obliczenie:				
	km 0+000,00 do 0+055,00 cała szerokość		55,0*3,1	170,500000	
			RAZEM:	170,500000	m2
2.3	KNR 231/114/7		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8*cm - uzupełnienie i nadanie spadków poprzecznych na całej szerokości jezdni z mieszanki mineralnej frakcji 0-31,5mm		
	Obliczenie:				
			55,0*3,1	170,500000	
			RAZEM:	170,500000	m2
3	Element	D.04.03.01; D.05.03.05A; D.05.03.05B	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE		
3.1	KNR 231/1004/7		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej		
	Obliczenie:				
			170,50	170,500000	
			RAZEM:	170,500000	m2
3.2	KNR 231/311/1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4*cm		
	Obliczenie:				
	odcinek od 0+000,00 do 0+055,00		170,50	170,500000	
			RAZEM:	170,500000	m2
3.3	KNR 231/311/5		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3*cm -		
	Obliczenie:				
	odcinek od 0+000,00 do 0+055,00		55,0*3,0	165,000000	
			RAZEM:	165,000000	m2
4	Element		POBOCZA		
4.1	KNR 231/107/1		Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10*cm - analogia pobocza o szer.2x 0,50m o średniej gr. 8cm z wałowaniem - mieszanka mineralna 0-31,5mm		
	Obliczenie:				
	km 0+000,00 do km 0+055,0 strona prawa i lewa		(55,0*0,5*2)*0,08	4,400000	
			RAZEM:	4,400000	m3